

**Příloha výroční zprávy organizace Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace za rok 2013
seznam realizovaných akcí**

1.1. Stručný popis realizace projektů v roce 2013:

Investiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Rekonstrukce mostu ev.č. 201-052 Domaslav	Demolice nevyhovujícího mostu a výstavba nového mostu s veškerým příslušenstvím.	Eurovia a.s.	6 520
PPO Předenice - silniční průtah III/18027	Rekonstrukce průtahu obcí Předenice v délce 300m. Společná akce s obcí Předenice a Povodím Vltavy s.p..	Pohl CZ a.s.	3 564
most č.ev.18027-2 Předenice	Rekonstrukce mostu v Předenicích. Oprava nosné konstrukce a zpevnění spodní stavby.	před VŘ	236
Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul. 1. máje)	Rekonstrukce II/180 v průtahu Dobřany. Nové asfaltové vrstvy a odvodnění. Úprava šířkového uspořádání komunikace. Společná akce s městem Dobřany.	Bögl a Krýsl, k.s.	73
III/2013 12 Heřmanova Huť - průtah	Částečná rekonstrukce silnice III/203 12 v Revoluční ulici v Heřmanově Huti v délce 1.067 m od železničního přejezdu před křižovatkou se silnicí III/20314. Šířkové uspořádání: základní kategorie MO2 7,0/50, zúžení na základní šířku 6,0m mezi obrubníky. Stavbou vyřešeno nedostatečné odvodnění silnice, přeložka sdělovacích kabelů O2. Obec Heřmanova Huť provedla výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, nových parkovacích míst.	Bögl a Krýsl, k.s.	674

<p>Most ev.č. 18711-1 před obcí Hnačov</p>	<p>Rekonstrukce mostu ev.č. 18711-1 před obcí Hnačov. Doplnění stávajícího založení pomocí mikropilot. Spodní stavba je tvořena 2 původními opěrami, na nichž byly zbudovány dva nové úložné prahy se závěrnými zídkami a zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří jednopolová neposuvně uložená železobetonová deska. Nové železobetonové monolitické římsy a na obou stranách komunikace na římsách zábradelní svodidla.</p>	<p>Strabag a.s.</p>	<p>3 125</p>
<p>most 11721/1 Medový Újezd, SO komunikace</p>	<p>Rekonstrukce v délce 500 m s rozšířením na normovanou šířku S7,5 a kompletní výměnou stávající konstrukce. Nový sjezd a oprava stávajícího propustku. SO 201 Rekonstrukce mostu a SO 401 Přeložka sdělovacího vedení provedeny v r.2011.</p>	<p>Swietelsky s.r.o.</p>	<p>42</p>
<p>II/605 Rokycany - okružní křižovatka u Střelnice</p>	<p>Rekonstrukce stávající atypické křižovatky na křižovatku okružní s parametry: vnější průměr 32 m, šířka okružního pásu 6,5m, pojížděný střední prstenec 2m. Součástí je řešení inženýrských sítí včetně odvodnění vozovky, rekonstrukce veřejného osvětlení a doprovodné sadové úpravy.</p>	<p>Skanska a.s.</p>	<p>14 344</p>

Neinvestiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
III/199 33 Kostelec - průtah	Akce odložena a bude realizována v roce 2014.	před VŘ	808
III/198 50 a III/198 52 Hošťka - průtah	Provedena celková oprava povrchu silnic v délce 1 101 m a ploše 7 045 m ² položením ACO 11 v tloušťce 50 mm s lokálními sanacemi vč. VDZ provedení plast.	Silba s.r.o.	2 843
Most ev.č. 17214-1 Horažďovice	Oprava mostu ev.č. 17214-1 na okraji města Horažďovice. Oprava byla provedena výměnou úložného prahu, závěrné zídky a křídel opěry OP5. Dále byla vyměněna ložiska a mostní závěr na této opěře. V nutném rozsahu byla též nahrazena část spřažené desky a římsy v oblasti rekonstruované opěry. Součástí stavby byla též oprava PKO ocelové konstrukce na poškozených místech a dále výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě.	Bögl a Krýsl, k.s.	4 110
III/2322 oprava opěrné zídky v k.ú. Litohlavy	Sanace zemního svahu a nahrazení opěrné zídky zpevněním svahu systémem Green Terramesh v délce 50 m. Součástí je částečné rozšíření vozovky a zřízení nezpevněné krajnice pro osazení svodidla	Algon a.s.	24
II/231 mosty Jateční	Provádění údržby, měření a úklidu provizorního a historického mostu přes řeku Berounku na sil. II/231, Jateční ulice v Plzni	SDS Exmost a.s., Česká realizační s.r.o., Inset s.r.o.	2 248
II/117 Skašov – průtah – oprava odvodnění	Oprava odvodnění v obci Skašov. Nové uliční vpusti, nové obruby a nový povrch.	Strabag a.s.	600

III/02012 Prádlo – Novotníky – oprava komunikace	Nové asfaltové vrstvy. Oprava povrchu.	Strabag a.s.	599
Oprava objízdných tras III/180 19a K Hrádku a Ve Višňovce	Lokální opravy poškozených míst komunikace v ulici Ve Višňovce, která byla využívána jako objízdná trasa v rámci stavby „III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce“.	Strabag a.s.	115

Stavební akce ROP – 11.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce	Komplexní rekonstrukce stávající kom. ul. K Hrádku a části ulice Ve Višňovce; výstavba nového mostu přes Božkovský potok, řešení inženýrských sítí včetně odvodnění vozovky, rekonstrukce veřejného osvětlení a doprovodné sadové úpravy.	Strabag a.s.	13 855
II/180 Zruč II.etapa (křižovatka Nynice - Chrást)	Rekonstrukce silnice II/180 v délce 355m s úpravou křižovatky se silnicí II/231, úprava inženýrských sítí; navazující výstavba chodníků a parkovacích stání financovaná obcí Zruč-Senec	Sdružení „Froněk + Silnice Group“	9 647
II/201 Manětín - průtah	Rekonstrukce směrového vedení silnice II/201 v délce 355 m v historickém středu města, výstavba dešťové kanalizace, povrch vozovky:žulové kostky, spoluúčast města Manětín: úprava okolních ploch a chodníků	Sdružení „SG + Froněk – Manětín – průtah“	35
II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část	Rekonstrukce sil. II/230 v délce 10 892 m od hranice města Nepomuk za obec Skašov včetně rekonstrukce mostu ev.č. 230–001, přeložky 2 úseků komunikace o délce 1 782 m a odstranění 2 bodových závad	Sdružení „Strabag + Metrostav + PSVS + SAT“	149 046

Stavební akce ROP – 11.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Silnice III/18323 průtah obcí Krchleby	Celková rekonstrukce silnice v délce 800 m včetně konstrukčních vrstev a veškerého silničního příslušenství.	Strabag a.s.	16 431
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1	1. etapa přeložky - úsek od křižovatky se sil. II/183 k sil. III/11732 v délce více než 1,7 km, řešení inž. sítí, most přes Rakovský potok, 4 propustků. SO 109 přeložka III/11732	Sdružení „Swietelsky s.r.o. + VHS s.r.o.“	86 253
Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem- Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková	2 úseky rekonstrukce: 1. od konce obce Klenčí pod Č. až po začátek odboč. pruhu kříž. se sil. III/19514 v délce 8 876 m; 2. úsek od této kříž. k hraničnímu přechodu Lísková/Höll v délce 599 m (i průtah obcí)	Sdružení „Silnice Klatovy a.s. + Silnice Horšovský Týn a.s.“	412
II/197 Horšovský Týn - Srby	rekonstrukce od okružní křižovatky sil. II/197 a II/200 v H. Týně až na konec obce Nová Ves, kategorie S 6.5, délka 1 156 m, vybudování nových chodníků, cyklostezky, dešťové kanalizace a vodovodu	Silnice Horšovský Týn a.s.	333
Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň-sever - Bor	rekonstrukce silnice II/605 v délce 19 910m od hranice okresu Tachov/PS do Boru s vynecháním průtahů obcí včetně VDZ a výměny svodidel a dále rekonstrukce 2 mostů u Milíkova s příslušenstvím	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Berger Bohemia a.s.“	135 089

Stavební akce ROP – 18.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na Roudné- Chrástecká, 1.etapa	1. etapa zahrnuje rekonstrukci části Jateční třídy v délce 450 m, vybudování přeložky stávající komunikace v délce 627 m a výstavbu nového mostu v délce 130 m přes řeku Berounku.	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Swietelsky s.r.o.“	73 163
Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni	Vybudování 2,05 km nové kom. II. třídy od mostního objektu (přes údolí Vejprnického potoka, trať Plzeň – Domažlice a sil. II/203), podél západního okraje sídliště Skvrňany k Chebské ul.	Sdružení „Berger Bohemia + Metrostav + Strabag + Eurovia“	324 806

Stavební akce Cíl 3	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189	Rekonstrukci silnice II/189 v průtahu obcí Klenčí pod Čerchovem v úseku od křižovatky se silnicí II/195 na konec obce Klenčí pod Čerchovem. Součástí stavebních prací je rovněž rekonstrukce stávající dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace, výstavba chodníků, parkovacích a přilehlých ploch (investor Městys Klenčí pod Čerchovem), a rekonstrukce železničního přejezdu v Klenčí p. Č. (investor SŽDC). Celková délka rekonstruovaná komunikace je 1,872 ⁷⁰ km.	Silnice Horšovský Týn a.s.	15 251

Akce SFŽP	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Regenerace zeleně SÚS Klatovy	<p>Projekt řešil rekonstrukci stromořadí podél komunikací II. a III. třídy na jednom ze středisek SÚS PK na území okresu Klatovy.</p> <p>Projekt zahrnoval odstranění stromů, které vykazovaly známky odumírání, byly nebezpečné silničnímu provozu nebo se jednalo o druhy ovocné a krátkověké. Dále se jednalo o ošetření a stabilizaci významných stromů k zajištění jejich dlouhodobé nebo střednědobé perspektivy. Významnou součástí projektu bylo provedení výsadeb mladých kvalitních dlouhověkých stromů s odpovídající druhovou skladbou odpovídající poměrům a umístěním v krajině. Výsadby byly provedeny tam, kde bylo toto umístění možné. Spolu s výsadbou nových jedinců byla součástí projektu i dvouletá povýsadbová péče.</p>	Sdružení LESS&FORES T + H- Rekultivace	302

Stavební akce ROP – 20.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Rekonstrukce II/196 Meclov	Rekonstrukce vozovky silnice II/196 v průjezdním úseku obcí Meclov. Stavba je rozdělena na dva úseky. V 1. úseku délky 880 m je provedena kompletní rekonstrukce vozovky včetně úpravy podloží, v 2. úseku délky 396,5 m rekonstrukce povrchu komunikace.	Silnice Horšovský Týna a.s.	18 583
Hlohová - oprava silnice III/1854 a III/1855 - 2.etapa	Celková rekonstrukce silnic v délce 1285 m včetně nových konstrukčních vrstev s veškerým silničním příslušenstvím.	Strabag a.s.	8 175
II/190 a III/19016 průtah Chudenín	Celková oprava a částečná rekonstrukce komunikací II/190 o délce 920 m a III/19016 o délce 517 m v průtahu obcí. Finanční spoluúčast: obec Chudenín. Úprava odvodnění komunikace, křižovatek, autobusových zastávek, rekonstrukce a doplnění chodníků, úprava veřejného osvětlení a úprava vodovodu.	Silnice Klatovy a.s.	25 845
III/18026 - průtah Starý Plzenec- Radyňská ul. - rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce průtahu ve Starém Plzenci v délce 845 m. Vybudováno nové odvodnění. Přeložky inženýrských sítí. Nový autobusový záliv. Spolupráce s Městem Starý Plzenec – chodníky a točna autobusů.	Sdružení Průtah Starý Plzenec - ved. úč. VHS	30 256
Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice	Kompletní rekonstrukce průtahu obcí Skašov v délce 611m od křižovatky II/230 směr na Letiny. Nové odvodnění komunikace. Nová autobusový záliv. Spolupráce s obcí Skašov – chodníky.	Sdružení Skašov – ved. úč. Held & Francke CZ s.r.o.	11 363

III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice	Kompletní rekonstrukce silnice III/18036 v Chlumčanech. Nové odvodnění. Na vjezdu do obce vybudována okružní křižovatka. Nový autobusový záliv. Spolupráce s obcí Chlumčany – chodníky a inženýrské sítě.	Sdružení Chlumčany – ved. úč. Held & Francke CZ s.r.o.	10 220
II/205 Nekomíř - průtah	Rekonstrukce silnice II/205 v průtahu obce Nekomíř o délce 1120 m v kategorii S 7,5; úprava dvou navazujících silnic III. tříd v místě křižovatek (celková délka: 1228m). Součástí stavby je rektifikace nevyhovujícího pravostranného oblouku a zřízení 1 adaptačního úseku pro snížení rychlosti při vjezdu do obce. V rámci zvýšení bezpečnosti byly postaveny dva ochranné ostrůvky v místech pro přecházení pro pěší a společně s obcí Nekomíř provedeny nové chodníky. Součástí investice obce byla vybudována nová splašková kanalizace a vodovod.	Sdružení BERGER, Froněk, SG	7 644

Stavební akce ROP – 21.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Modrava - křižovatka na sil. III/16910 s místní komunikací	Výstavba křižovatky sil. III/16910 a místní komunikace v nové poloze oproti stávajícímu stavu. Součástí vybavenosti řešeného projektu jsou autobusové zastávky, odvodnění komunikace, chodníky a svislé a vodorovné dopravní značení. Stavba ve spoluúčasti s obcí Modrava.	před VŘ	100
Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice 1	Rekonstrukce komunikace II/200 mezi městem Horšovský Týn a obcí Miřkov se zaměřením na zvýšení její únosnost v délce 7276,20m. Technologie rekonstrukce komunikace: odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 60 mm + ACO 40 mm). Šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění.	Sdružení Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy	200
II/605 Okružní křižovatka Křimická	Rekonstrukce a změna tvaru stávající průsečné křižovatky silnic II/605, III/2031 a III/18053 v Plzni – Křimicích na malou okružní křižovatku dle TP 135 dále kompletní výměna konstrukce vozovky na stávající silnici II/605 ul. Chebská v délce 360 m a III/2031 ul. Prvomájová v d.130 m	před VŘ	100

Stavební akce ROP – 24.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH)
Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a ev.č. 201-041 v Manětíně	Rekonstrukce mostů ev.č. 201 – 040 přes Manětínský potok a ev.č. 201 – 041 přes místní komunikaci v intravilánu města Manětín. Nosné konstrukce: ŽB monolitická trémová deska s podélníky a příčnický. Založení mostu je plošné na masivních betonových opěrách, u mostu ev.č. 201 – 040 i na středním pilíři. Nová spřažená deska, celoplošná izolace, vozovkové souvrství, nové římsy a nově provedený chodník. Úprava nevhodné křižovatky se silnicí III. třídy.	Skanska a.s.	31
Rekonstrukce silnice II/605 Bor - Velké Dvorce	Jedná se o pokračování celkové rekonstrukce silnice II/605 v délce 5 388m.	před VŘ	100
Most ev.č. 11762-2 Měcholupy	Náhrada stávajících mostů ev.č. 11762-2 a 11762-1 novým mostním objektem, který převede Q100 Měcholupského potoka. Most ev.č. 11762-2 převádí silnici III/11762 přes Měcholupský potok. Most ev.č. 11762-1 je mostem inundačním, který bude zrušen a nahrazen propustem DN 800. Mosty se nachází v intravilánu v obci Měcholupy.	před VŘ	100

Stavební akce SFDI – zajišťované TÚ	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2013 (v tis. Kč vč. DPH))	Stavba celkem (v tis. Kč vč. DPH))
Rejštejn, silnice II/169	Předmětem stavby je sanace sesutého svahu za obcí Rejštejn na silnici pokračující ve směru Sušice. Havárie svahu je následkem povodní způsobených přívalovými dešti v červnu 2013. Svah tvoří zářez pro komunikaci II/169. Při sanaci svahu dojde k výstavbě gabiónových opěrných zdí, které trvale zajistí jak stabilitu svahu, tak krajnici komunikace.	Swietelsky s.r.o.	83	553
Sušice-Luh, silnice II/169	Stavba řešila sanaci podloží komunikace II/169 v části obce Sušice ve směru na Dlouhou Ves. Sanace byla provedena pomocí zemní konstrukce z prvků tvořených ocelovou sítí, geosyntetikem a kokosovou rohoží. Havarijní stav svahu byl následkem povodní způsobených přívalovými dešti v červnu 2013.	Algon s.r.o.	522	3 480
Červené Poříčí, silnice III/11760	Stavba řešila opravu (obnovu) propustku pod silnicí III/11760 na konci obce Červené Poříčí. Stávající propust byl zničen povodní a byl nahrazen kapacitním rámovým propustkem z prvků BENEŠ s prefabrikovanými čely a římsami. Spolu s opravou propustku byla provedena i oprava komunikace v tomto místě. Stavba byla provedena za úplné uzavírky.	Lesní stavby s.r.o.	158	1 053
Silnice III/20150 v úseku od silnice I/20 k obci Polínka	Povrchová oprava krytu silnice III/201 50 v úseku od křižovatky se silnicí I/20 k začátku obce Polínka, v celkové délce 1881 m, o průměrné šíři 4m. Oprava byla provedena důsledku poškození povodněmi v 6/2013		955	6 367

Silnice II/206 – úsek Rabštejn nad Střelou – Nový Dvůr	Odstranění havarijního stavu z povodní v červnu 2013. Oprava asfaltového krytu silnice II/206. Zesílení únosnosti okrajů konstrukce vozovky. Zlepšení odvodnění úpravou silničního příkopu. Zpevnění okraje vozovky lomovým kamenem a oprava části opěrné stěny silnice.	Robstav stavby s.r.o.	170	1 135
Silnice II/180 – u obce Dolany	Oprava odvodnění silnice II/180 v délce 150 m spočívající ve vytvoření dvou vtokových jímek, zatrubnění příkopu po pravé straně vozovky a vytvoření spadiště. Dále oprava a zesílení únosnosti poškozených okrajů vozovky, oprava asfaltového krytu vozovky, dosypání krajnic, osazení směrových sloupků a provedení VDZ.	Strabag a.s.	159	1 063
Zvíkovec - svah na silnici II/233	Oprava svahu, kde došlo k vymletí koryta při přívalových deštích a obnažení gabion. konstrukce propustku. Bylo provedeno zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene do beton. lože a odtokový žlab s betonovými zpomalovacími prahy	SMP CZ a.s.	165	1 010
Silnice III/198 29, Výškov	Provedení celkové opravy vodou stržených silničních svahů, vyčištění a úprava příkopů, vyčištění a oprava propustků a lokální oprava povrchu silnice včetně konstrukčních vrstev. To vše v délce silnice 692 m.	Robstav stavby s.r.o.	292	1 950
Most ev.č. 20165-1, Lestkov - Hanov	Byly demolovány poškozené skluzy a kužely mostu. K mostu byly dále přibetonovány prahy, vydlážděno koryto potoka pod mostem včetně dalších úprav. Provedeno odláždění kuželů, oprava říms, skluzů a sanace spodní stavby mostu.	Swietelsky s.r.o.	287	1 912
Silnice II/201, Potín	Oprava silnice po povodni o délce 532 m spočívající v úpravě silničních svahů, opravě propustků, opravě mostního dláždění, opravě krajnic a opěrné zdi z gabionů včetně lokálních oprav povrchu silnice i konstrukčních vrstev vozovky.	Berger Bohemia a.s.	314	2 093

Velký Bor - oprava povrchu	Celoplošná oprava krytu komunikace II/188 v délce 1.727 metrů. 1. úsek o délce 777m řeší opravu krytu komunikace v průjezdním úseku obcí Velký Bor. 2. úsek o délce 950m řeší opravu krytu komunikace v úseku od konce obce Velký Bor ve směru na Defurovy Lažany, kdy konec úpravy navázal na 1. úsek. V celém rozsahu bylo provedeno odfrézování stávajících vrstev s vyrovnáním příčného profilu, položena ložní vrstva a nová obrusná vrstva.	Silnice Klatovy a.s.	0	10 881
Úněšov - Pernarec	Oprava krytu silnice II/193 Úněšov - Pernarec, Úsek III (Hvoždany - Úněšov) o celkové délce 1696m. Opravou se nemění stávající šířkové uspořádání silnice. V rámci opravy bylo provedeno pročištění propustků, dosypání krajnic, osazení směrových sloupků a aplikace VDZ V4 š 0,125.	Berger Bohemia a.s.	0	6 356
Oprava silnice Starý Plzenec - Plzeň	Lokální oprava silnice III/18021 Starý Plzenec – Plzeň.	Vodohospodářské stavby s.r.o.	0	603
Písek - M. Touškov	Povrchová oprava krytu silnice III/180 54 v úseku Město Touškov – Písek v délce 2500 m. Opravou silnice se neměnilo její šířkové uspořádání. Součástí opravy bylo pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů.	Berger Bohemia a.s.	0	9 735
Pocinovice	Opravu povrchu silnice II/192, spočívající v odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev. Stávající šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění. Délka opravovaného úseku komunikace je 2133,64 m.	Swietelsky s.r.o. + Silnice Horšovský Týn a.s.	0	11 990

Výstavba zkušebního úseku s uplatněním směsi asfaltového betonu s podílem R-materiálu	Frézování stávajícího povrchu vozovky tl. 5 a 6 cm, s následnou pokládkou betonového asfalt. ACL 22+ 50/70 s podílem 30-50% R-materiálu a betonového asfaltu ACO 11+ 50/70 s podílem 20-40% R-materiálu.	Froněk s.r.o.	887	3 547
Uplatnění asfaltové směsi typu AC s podílem R materiálu	Frézování stávajícího povrchu vozovky tl. 5 a 6 cm s následnou pokládkou betonového asfaltu ACL 22+ (s nízkoteplotním pojivem) 50/70 s podílem 30-50% R-materiálu a betonového asfaltu ACO 11+, (s nízkoteplotním pojivem) 50/70 NV s podílem 20-40% R-materiálu.	Froněk s.r.o.	895	3 579
Výstavba dvou zkušebních úseků s uplatněním variant pěnoasfaltové a nízkoteplotní směsi typu asfaltového betonu s vyšším podílem R-materiálu (20-75%)	výzkumný projekt ve spolupráci s ČVUT - rekonstrukce dvou úseků komunikací II/235 a II/232 každý o délce cca 1 km, která spočívá v odfrézování 11 cm, položení ACL 22 v tl. 6 cm a ACO 8CH, ACO 11 a ACO16 v tl. 5 cm s použitím až 75 % recyklovaného materiálu	Silnice Horšovský Týn a.s., Froněk s.r.o.	1 718	6 870

2.1. Opravy a údržba komunikací z provozního příspěvku

2.1.1. OBLASTNÍ SPRÁVA JIH

2.1.1.1. Středisko výroby Domažlice

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava komunikace III/1831 Milavče	460	nový asfaltový povrch	Silba s.r.o.
Oprava komunikace III/1903 Domažlice - Havlíčkova ulice	520	nový asfaltový povrch	Silnice Horšovský Týn a.s.
Oprava komunikace III/1854 Hlohová	310	nový asfaltový povrch	Strabag a.s.
II/193 Borovice	1 143	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Horšovský Týn a.s.
III/18319 Čermná	599	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Horšovský Týn a.s.
II/200 Miřkov	497	frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm	Silnice Horšovský Týn a.s.
III/1839 Zahořany	748	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Horšovský Týn a.s.
Spáleneček, silnice II/190	390/432	oprava propustu	Silnice Horšovský Týn a.s.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
Most ev. č.19514-6 Lísková	211	sanace říms	SÚS PK středisko 23
Most ev. č. 19711-2 Rybník	176	sanace říms	SÚS PK středisko 23
Most ev. č. 190-003 Všeruby	152	sanace kleneb a čela	SÚS PK středisko 24
Jeníkovice	1 023	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 23
Smolov	1 980	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 25

2.1.1.2. Středisko výroby Klatovy

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava rámcového propustku III/18515 Tajanov - Tupadly	746	celková sanace propustku, zvýšení průtočnosti	Swietelsky stavební s.r.o
II/187 Čiháň	3 534	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Klatovy a.s.
II/171 Běšiny	570	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Klatovy a.s.
III/1847 Poleň	1 730	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Silba EUROVIA a.s.
Most ev.č. 11728-2 v obci Hrádek	375	sanace říms, zábradlí	JHP mosty

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
Most ev. č. 18515 - 1 Klatovy přes Drnový potok	103,000	sanace říms	SÚS PK středisko 33
Most ev. č. 17218 - 1 před obcí Domoraz	148,000	sanace klenby	SÚS PK středisko 37
Most ev. č. 169 - 012 Dobruška	85,000	sanace říms a podhledů desky	SÚS PK středisko 37
Předslav	1 287,000	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 34
Zdeslav	1 155,000	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 33

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
Drouhavec	858,000	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 36
Olšany	891,000	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 35
Rejštejn	495,000	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 37
Parýzek, silnice III/17220	191	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 37

2.1.1.3. Středisko Plzeň – jih

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava komunikace Oplot - Skočice	604	plošný nátěr	Silba s.r.o.
Oprava komunika Partoltice III/19119	604	plošný nátěr, obnova konstrukčních vrstev	Eurovia Silba a.s.
III/19340 Honezovice	1 628	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Berger Bohemia a.s.
III/18021 Oprava silnice Starý Plzenec - Plzeň	602	odfrézování, pokládka obrusné vrstvy	VHS
II/183 Oprava kruhového objezdu Štáhlavy	199	oprava středového pruhu, zalití spár	Dálniční stavby a.s.
II/230 Nepomuk	595	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy	Znakon Sousedovice
III/1774 Želčany - Chouzovy	1 113	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Oprava komunikace III/18037 Vstiš	601	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Oprava povrchu komunikace Novotníky	603	Spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Čižice – Předenice, silnice III/18027	590/634	oprava propustku	Vodní stavby
Most ev. č. 1773-2 Štáhlavice-Kornatice, Úslava	922	lokální injektáž pilířového zdiva, sanace říms, čel, zábradlí	JHP mosty

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Tymákov - Sedlec, silnice III/18023	406/440	oprava propustku	Berdych plus
Zdemyslice - Seč, silnice III/1778	392	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřík, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Snopoušovy, silnice III/18028	360	odfrézování obrusné vrstvy, spojovací postřík, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a. s.
Oprava silnice III/11739 v úseku Těnovice-Záluží – Lučiště -Číčov včetně odvodnění a propustků	679	oprava propustku, odvodnění	Silba s.r.o.
Most ev. č. 183-018 Štáhlavy, Úslava	330	kamenné záhozy	SMP a.s.
Most ev. č. 18027-2 Předence, Úhlava	414	kamenné záhozy	SMP a.s.
Most ev. č. 18326-2 Dolní Lukavice, Úhlava	337/364	lokální injektáž piliřového zdiva, kamenné záhozy	JHP mosty
Most ev. č. 18322-1 u Merklína, Merklínka	44/71	kamenné záhozy	Silba s.r.o.
Most ev. č. 02012 Prádlo, náhon u Úslavy	52	sanace nosné konstrukce	Silba s.r.o.
Most ev. č. 17710-3 Žákava, Bradava	337	kamenné záhozy	BP stavby s.r.o.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
Příkosice - most III/11740-01 oprava havar.stavu	353	injektáž základů, sanace klenby, říms	SÚS PK středisko 45
Hořehledy most III/1782-1 sanační oprava	86	lokální injektáž pilířového zdiva, sanace říms, čel, zábradlí	SÚS PK středisko 45
Drahkov most III/117-032 sanač.oprava	84	výměna zábradlí, sanace říms, nátěr čel a nosné konstrukce	SÚS PK středisko 44
Radochovy	660	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 46
Lisov	940	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 43
Polánka	825	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 46
Oplot	1 336	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 43
Štáhlavy - Štáhlavice, silnice III/18330	69	oprava propustu	SÚS PK středisko 43
Oprava silnice III/11739 v úseku Těnovice-Záluží – Lučiště-Číčov včetně odvodnění a propustků	2 393	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 43

2.1.2. OBLASTNÍ SPRÁVA SEVER

2.1.2.1. Středisko Plzeň – sever

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
III/180 6 Loza	217	Oprava opěrné zdi	Král PM
II/206 Stvolny	338	Celoplošná oprava vč. odvodnění	Silba, s.r.o.
II/210 Úterý-HOKV	240	lokální výspravy	Iskom, s.r.o.
III/2103,2107-Úterý-Vidžín	200	lokální výspravy	Iskom, s.r.o.
Most 210 2-1 Úterý - Světec	380	oprava mostu	JHP s.r.o.
Stržení krajnice na silnici III/18048	54	stržení krajnice šíře 1 m x 15 cm (v)	Procházka L.
most 1812-3 Zruč-Senec	60	zřízení nové betonové římsy, včetně osazení nového zábradlí	Česká realizační, Ing. Václav Regner
výsp. teplou obal. směsí -I.etapa- II/605 Kozolupy, II/203 Tlučná, III/2031-Vejprnice	92	frézování tl. 5cm, pokládka ACO, spojovací postřík, zalití spár	Silba, s.r.o.
II/180 mezi obcemi Ledce-Záluží	143	opěrná zeď z lomového kamene, zatravnovací tvárnice	Iskom, s.r.o.
II/230 Vejprnice - lokální celoplošné opravy	308	frézování tl. 5cm, pokládka ACO, spojovací postřík, zalití spár	Eurovia Silba, a.s.
u MUK D5 před obcí Zbůch	495	frézování tl. 5cm, pokládka ACO 11, spojovací postřík, zalití spár	Eurovia Silba, a.s.

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
II/203 Tlučná - výměna svodidel	86	demontáž a montáž svodidel, včetně osazení nových sloupků, celkem 44 bm	Flop, s.r.o.
III/18048 Plešnice - výměna svodidel	97	demontáž a montáž svodidel, včetně osazení nových sloupků, celkem 88 bm	Flop, s.r.o.
Plzeň - Ledce (v místě areálu Toi- Toi)	870	celoplošná oprava - 2533m ² , spojovací postřik, pokládka ACO 11 tl 5cm, hutnění, zalití spár	Berger Bohemia, a.s.
II/605 v místě křižovatky s II/180 – Kozolupy	320	frézování tl. 5cm, pokládka ACO, spojovací postřik, zalití spár	Berger Bohemia, a.s.
III/180 7 Horní Bříza	489	celoplošná oprava - ACO tl 5cm, 1250m ²	Strabag a.s.
II/201 Mladotice-Křečov	353	demontáž a montáž svodidel, včetně sloupků	Značky Plzeň
II/232 Výjezd z obce Kozojedy sm. Liblín	500	frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm, DIO	Froněk

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
Oprava odvodnění Nečtiny	75	Oprava dešťové kanalizace	SÚS PK středisko 75
III/2038 - Přehýšov opěrná zeď	175	oprava opěrné zdi, čištění, spárování	SÚS PK středisko 76
II/204 Kaznějov - Mrtník- recyklovaná balená	435	Lokální výsrapy	SÚS PK středisko 74
III/231110 Plasy - Babiná	35	Odvodnění - hloubení příkopů	SÚS PK středisko 73
III/201 29 Dřevce-Všehrady	129	Výsrapy penetračním způsobem	SÚS PK středisko 73

2.1.2.2. Středisko Rokycany

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
II/605 Rokycany-Soukenická-Dvořákova-osazení odv.žlabu	85	osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem do betonu	SKANSKA a.s.
III/11724 Pivovarská,Rokycany-položení asfaltu vč.fréz.	360	asf.koberec 5 cm,frézování, spoj.postřik	SWIETELSKY stavební
III/11735 oprava komunikace Mešno-Kornatice	1 199	ACO 11,vyrovnávka,spoj.postřik	EUROVIA SILBA
III/11732 oprava propustku Rokycany-Veselá	601	celková oprava propustku	SILBA a.s.
III/11731 oprava komunikace Kornatice	495	ACO 11,vyrovnávka,spoj.postřik	EUROVIA SILBA
III/1172812 Most Hrádek - povodeň	441	oprava kuželů a stř.podpěry	JHP Praha
III/11721 oprava Medový Újezd – povodeň	455	oprava svahu,příkopu,krajnice	SKANSKA a.s.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
II/605 Holoubkov-Svojkovice-lokální výspravy	220	výsprava teplou drtí a pen.výsprava před nátěrem	SÚS PK středisko 53
III/23513 oprava vozovky před obcí Třebnuška	250	celoplošné výspravy obal.drtí	SÚS PK středisko 54
III/1179-pokládka obalované drtě-Mýto průtah	280	celoplošné výspravy,frézování	SÚS PK středisko 54
II/233 průtah obcí Stupno-penetr.výspravy	180	penetrač. výspravy	SÚS PK středisko 53
II/117 Mirošov-Janov- výspr. tepl. obal. drtí	210	vyrovnání krajnic ACO8 a pen.výsprava	SÚS PK středisko 53

2.1.2.3. Středisko Tachov

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Silnice III/19829 Michalovy Hory	555	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	EUROVIA CS a.s.
Silnice III/19853 Dlouhý Újezd	553	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	STRABAG a.s.
Dolní Kramolín - Holubín	499	Vyrovnávka, spojovací postřik	Silba s.r.o.
Dolní Kramolín - křiž.III/19837	499	Vyrovnávka, spojovací postřik	Silba s.r.o.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
III/19327 Sviňomazy-oprava propustku	180	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
III/19842 Neblašov-celková oprava	250	Oprava propustku	SÚS PK středisko 66
II/193 Trpísta-hr.okr.-oprava mostu	160	Oprava mostu	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava opěrné zdi	360	Oprava opěrné zdi	SÚS PK středisko 65
III/20317 Prostiboř	53	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
II/230 Stříbro	100	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava propustku	46	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65
II/200 Čečkovice - Bor	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
III/1978 Velké Dvorce	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
Silnice III/198 29, Výškov	250	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 63
Silnice III/198 44, Březí	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 46, Velký Rapotín	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 44 x s III/198 41, Chodský Újezd	150	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
II/201 Kyjov - Ch. Planá	390	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/201 Planá - Vysoké Jamné	480	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/193 Trpísty - hr. okresu	294	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 64
II/605 V. Dvorce - Přimda	133	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 65
III/19844 Tachov Chodský Újezd	53	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 66

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
II/200 Čečkovice-výspr.tepl.obal.drtí	62	Výspr. tepl. obal.drtí	SÚS PK středisko 65
II/198 Újezd,II/195 Stráž,II/199 Malovice	420	Výsprava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
III/1993 Lobzy,III/2003 Borovany,III/20317 Prostiboř	532	Výsprava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
II/195 Stráž	10	Vpustě a šachty-oprava	SÚS PK středisko 65

2.1.2.4. Plzeň - město

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava silnice II/180 Chrást - rybníček	540	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	Silba s.r.o.
Pokládka hutněné asfaltové vrstvy na silnici II/180	3 180	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	Silba s.r.o.
Oprava silnice II/180 (Chrást koleje – směr Dolanský most)	540	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SWIETELSKY stavební s.r.o.
III/23326 spojka II/233 – III/18015	600	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Oprava silnice III/18032 Zborovská	570	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	Silba s.r.o.
Zimní údržba silnic II. a III. třídy v okrese PM	8 586	Zajištění zimní údržby silnic včetně dispečerské služby.	Vodohospodářské stavby s.r.o., EUROVIA Silba a.s.
Kosení travních porostů při silnicích II. a III. třídy v okrese PM	588	Strojní sekání a ruční dosekávání travních porostů.	Jaromír Švec AGROIMPULS
Oprava mostů pro SV PM	726	Drobné opravy na mostech (spárování, snace trhlin, opravy říms, opravy chodníků na mostech).	SKANSKA a.s., Česká realizační s.r.o.
Oprava silnice III/18019 Sušická (u točky MHD Božkov)	312	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	Silba s.r.o.
Výměna svodidel pro středisko výroby Plzeň-město	600	Demontáž starých svodidel a dodávka a montáž nových.	FLOP - dopravní značení s.r.o.
III/18019a Před nájezdem na sil. I/26 od Božkova	500	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SWIETELSKY stavební s.r.o.

3. STŘEDISKO SPECIALIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

	Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
RO	Strašice	2 755	Celoplošné nátěry z asf.emulze 2 x	SÚS PK středisko 69
RO	Mirošov	957	Celoplošné nátěry z asf.emulze 2 x	SÚS PK středisko 69
RO	Svojkovice	495	Lokální nátěry z asf.emulze	SÚS PK středisko 69
TC	III/1951 Stráž - Bonětice	825	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/19339 Zhoř - Talice	1 567	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/19845 Štokov	693	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/20156 Cebiv - Záchlumí	429	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	II/199 Svobodka - Světce	924	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/19846 Rapotín - Tachov	132	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	II/202 Strahov - Kokašice	990	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/2003 Borovany	1 402	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	II/199 Dolní Výšina - Sobotka	908	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	II/230 Těchlovice	165	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	III/1952 Souměř - Stráž	330	Nátěr	SÚS PK středisko 69

	Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
TC	II/201 Kříženec	1 584	Nátěr	SÚS PK středisko 69
TC	II/605 Stříbro	77	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/230 Stříbro - Černošín	77	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/230 Ostrov	31	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/195 Bor-Stráž-Dehetná	242	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/200 Nová Hospoda - Bor	236	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/230 Skláře	136	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/605 Bor-Přimda-Svatá Kateřina	168	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/199 Tisová	42	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	II/198 Malý Rapotín	36	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	Halže	47	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
TC	Tachov-Panenská ul.	12	Zálivky spár	SÚS PK středisko 69
PS	Žichlice nátěr silnic asfaltovou emulzí	1 353	silnice II/231 2	SÚS PK středisko 69
PS	Doubrava - nátěr asfaltovou emulzí	715	silnice III/18048	SÚS PK středisko 69
PJ	Radochovy	660	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 46
PJ	Lisov	940	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 43

	Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2013	Stručný popis	Středisko
PJ	Polánka	825	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 46
PJ	Oplot	1 336	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 43
KT	Předslav	1 287	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 34
KT	Zdeslav	1 155	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 33
KT	Drouhavec	858	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 36
KT	Olšany	891	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 35
KT	Rejštejn	495	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 37
DO	Jeníkovice	1 023	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 23
DO	Smolov	1 980	dvojitý udržovací nátěr	SÚS PK středisko 25