

**Příloha výroční zprávy organizace Správa a  
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková  
organizace za rok 2014  
seznam realizovaných akcí**

## 1.1. Stručný popis realizace projektů v roce 2014 technickým útvarem:

Tab. s přehledem všech realizovaných stavebních akcí TÚ:

Investiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul.1.máje) - doplatek</b>	Rekonstrukce II/180 v průtahu Dobřany. Nové asfaltové vrstvy a odvodnění. Úprava šířkového uspořádání komunikace. Společná akce s městem Dobřany.	Bögl a Krýsl, k.s.	3 733
<b>III/2013 12 Heřmanova Huť - průtah - doplatek</b>	Částečná rekonstrukce silnice III/203 12 v Revoluční ulici v Heřmanově Huti v délce 1.067 m od železničního přejezdu před křižovatkou se silnicí III/20314. Šířkové uspořádání: základní kategorie MO2 7,0/50, zúžení na základní šířku 6,0m mezi obrubníky. Stavbou vyřešeno nedostatečné odvodnění silnice, přeložka sdělovacích kabelů O2. Obec Heřmanova Huť provedla výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, nových parkovacích míst.	Bögl a Krýsl, k.s.	3 579
<b>Rekonstrukce Plzeňské ulice, Horšovský Týn (II/193)</b>	Stavba SÚS PK řešila rekonstrukci křižovatky silnice II/193 s Plzeňskou ulicí. Stávající stav křižovatky nevyhovoval nárokům na bezpečnost dopravy. Byla provedena úprava poloměrů křižovatkových oblouků a výměna vozovkových vrstev. Společná akce s městem Horšovský Týn, které provádělo současně rekonstrukci Plzeňské ulice.	EUROVIA CS, a.s.	755
<b>III/18032c Malostranská ul. v Plzni - stavební úpravy</b>	Úpravy příčných profilů silnice v délce 160 m v úseku Květná – Jasanová ulice. Součástí stavby je přesun zastávek MHD, úprava křižovatky Jasanová ulice, vložení dělicích ostrůvků, cyklostezka a chodník, opěrná zeď, úprava trakčního vedení a veřejného osvětlení. Společná akce se SVSMP.	Berger Bohemia a.s.	3 574

<b>most 11721/1 Medový Újezd, SO komunikace</b>	Rekonstrukce v délce 509 m s rozšířením na normovanou šířku 7,5 a kompletní výměnou stávající konstrukce. Nový sjezd a oprava stávajícího propustku. SO 201 Rekonstrukce mostu a SO 401 Přeložka sdělovacího vedení provedeny v r.2011.	Swietelsky s.r.o.	6 199
<b>III/0222a Kout na Šumavě - úprava silnice pod podjezdem 0222a-1</b>	Předmětem stavby bylo snížení nivelety stávající komunikace III. třídy č. 0222a v místě železničního nadjezdu č. 0222a-1, čímž došlo ke zvýšení průjezdního prostoru na 4,5m. Technický návrh uvažoval navíc s rezervou 0,15m pro zajištění dokonalé ochrany ocelové konstrukce železničního mostu. Celková šířka komunikace v koruně je 7,50m. Délka rekonstruovaného úseku silnice III/0222a je 154,42m.	Silnice Klatovy a.s.	3 192
<b>Rekonstrukce propustku II/230 - Víchov (havárie)</b>	Starý nevyhovující propustek byl celý odstraněn a na jeho místě postaven nový trubní propustek s potřebným normovaným příslušenstvím včetně zábradlí a svodidel. Přilehlá část silnice II/230 byla nově opravena, včetně konstrukčních vrstev, obrusu a VDZ. Součástí stavby byly i nezbytné úpravy násypového tělesa komunikace a také terénní a sadové úpravy v okolí propustku.	Strabag a.s.	2 312
<b>Most ev.č. 18032-4 Tyršův most</b>	Výměna obou mostních závěrů nad opěrami, současně s bezprostředně navazujícími římsami na opěrách a vybourání hlavy závěrné zídky, dále výměna hrncových ložisek na Radobyčické opěře. Rekonstrukce rovněž zahrnuje opravu chodníků na celém mostě tj. vybourání stávajících vrstev asfaltu včetně izolace a provedení nové bezešvé izolace a chodníků.	Freyssinet CS a.s.	5 288
<b>Městský okruh – ochranné prvky – most 201</b>	Doplnění piktogramů “Draví ptáci” na protihlukové stěně mostu přes Vejprnické údolí.	Metrostav a.s.	559
<b>Celkem</b>			<b>29 191</b>

Neinvestiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>II/231 mosty Jateční</b>	Provádění údržby, měření a úklidu provizorního a historického mostu přes řeku Berounku na sil. II/231, Jateční ulice v Plzni	EXMOST, Česká realizační, INSET	1 561
<b>III/199 33 Kostelec - průtah</b>	Provedení celkové opravy povrchu silnice č. III/199 33 v průtahu obcí Kostelec o délce 863 m. Byla položena nová ložní a obrusná vrstva, prohloubení silničních příkopů, dosypání krajnic a zhotovení nového VDZ – plast.	Strabag a.s.	2 635
<b>III/1699 Červená - Rejštejn, oprava gabiónové zdi (I.etapa)</b>	Předmětem stavby je rekonstrukce havarijního stavu dvou úseků stávající gabiónové stěny u silnice III. třídy mezi obcemi Rejštejn a Červená. V roce 2014 byl realizován úsek č. 1 o délce 65 m. Úsek č. 2 o délce 84 m bude realizován v roce 2015.	Algon a.s.	2 266
<b>Provizorní most Jateční – demontáž</b>	Demontáž ocelového provizorního mostu včetně provedení povrchové úpravy mostovky (přímo pojezdná izolace systém Bridgemaster) v úložištích ŘSD - sklad MP Litomyšl a MP Provodín.	EXMOST s.r.o.	10 264
<b>II/605 Plzeň – Křimice, úsek mezi MO a OK Křimická</b>	Povrchová oprava krytu vozovky včetně obnovy VDZ v úseku mezi dokončenými stavbami „MO Domažlická-Křimická“ a „II/605 Okružní křižovatka Křimická“. Délka úseku 600 m při šířce vozovky 11 m.	Eurovia CS a.s.	1 799
<b>Rejštejn, silnice II/169 (Pozn. Spoluúcast - povodňová akce)</b>	Předmětem stavby je sanace sesutého svahu za obcí Rejštejn na silnici pokračující ve směru Sušice. Havárie svahu je následkem povodní způsobených přívalovými dešti v červnu 2013. Svah tvoří zářez pro komunikaci II/169. Při sanaci svahu dojde k výstavbě gabiónových opěrných zdí, které trvale zajistí jak stabilitu svahu, tak krajnici komunikace.	Swietelsky stavební s.r.o.	987

<b>Silnice III/20150 v úseku od silnice I/20 k obci Polínka (Pozn. Spoluúčast - povodňová akce)</b>	Povrchová oprava krytu silnice III/201 50 v úseku od křižovatky se silnicí I/20 k začátku obce Polínka, v celkové délce 1881 m, o průměrné šíři 4m. Oprava byla provedena důsledku poškození povodněmi v 6/2013.	Robstav stavby k.s.	61
<b>III/2322 oprava opěrné zídky v k.ú. Litohlavy</b>	Sanace zemního svahu a nahrazení opěrné zídky zpevněním svahu systémem Green Terramesh v délce 50 m. Součástí je částečné rozšíření vozovky a zřízení nezpevněné krajnice pro osazení svodidla	Algon s.r.o.	1 314
<b>Most ev.č. 1773-2 Štáhlavice – Kornatice, zajištění bezpečnosti provozu</b>	Výměna krajních ocelových podélníků mostovky včetně fixačních konzol, dále pak vyměněny 4ks diagonál na hlavním příhradovém nosníku. Protikorozní úprava nových prvků je provedena zinkováním.	VOM s.r.o.	591
<b>II/117 a III/11757 – Letiny a Kbelnice</b>	Předmětem stavby je oprava povrchu silnice II/117 v úseku Letiny – Letiny lázně a silnice 11757 Letiny – Kbelnice. Odfrézování obrusné vrstvy a položení nové obrusné vrstvy. Celková délka úseku je 2,4 km. Spoluúčast obce po překopech kanalizace.	Silnice Klatovy a.s.	1 171
<b>III/11739 Těnovice – průtah</b>	Oprava povrchu v průtahu Těnovicemi. Nová obrusná vrstva tl 5 cm. Délka úseku 450m Průměrná šířka komunikace 5,5m.	Strabag a.s.	915
<b>Oprava propustku II/188 Kotouň</b>	Byla provedena obnova stávajícího propustku pod silnicí II/188 u Spáleného rybníka za obcí Kotouň směrem na Nepomuk. Stávající propustek vyměněn za nový trubní propust z železobet. trub.	Silnice Nepomuk	1 182
<b>III/23512 Januška</b>	Povrchová oprava krytu ve dvou úsecích: 1. úsek – dl. 2170m, rozsah 8681m <sup>2</sup> , spojovací postřik, vyrovnávka, asf. vrstva ACO 11 - 4cm; 2. úsek – dl. 1750m, rozsah 7350m <sup>2</sup> , spojovací postřik, bez vyrovnávky, asf. vrstva ACO 11 - 5cm	Froněk s.r.o. - celá stavba 1 882tis.	2 388
<b>II/193 Nečtiny - Zhořec</b>	Celoplošná povrchová oprava silnice II. třídy v délce 2.335 m o rozsahu plochy 13.580 m <sup>2</sup> vyspravením výtluků, pokládkou vyrovnávací a obrusné vrstvy.	EUROVIA Silba, a.s.	6 502

<b>II/605 OK Křimice – oprava objízdných tras</b>	Oprava asfaltového povrchu úseků místních komunikací, které byly využívány jako objízdné trasy v rámci realizace stavby okružní křižovatky na silnici č. II/605 Chebská x Prvomájová ulice - Plzeň-Křimice. Jedná se o vybrané úseky v rozsahu ulice Průkopníků v délce cca 100 m, ulice Kozolupská v délce cca 350 m a ulice Vochovská v délce cca 30 m. Opravy úseků zahrnují odfrézování stávajícího krytu v tl. 50 mm, dovyrovnání propadů a překopů, živичný spojovací postřik a pokládku asfaltové obrusné vrstvy	SILBA s.r.o.	761
<b>III/0211 - Radějovice úprava odvodňovacího příkopu, propustek</b>	Úprava stávajícího odvodňovacího příkopu silnice III/0211 u obce Radějovice u Přehýšova v okrese Plzeň-sever. Výstavba nového trubního propustku.	SILBA s.r.o.	445
<b>II/210 Úterý – hr. okr.</b>	Celoplošná oprava povrchu.	EUROVIA CS	3 215
<b>III/1782 Hořehledy – oprava silnice</b>	Oprava povrchu silnice III/1782. Spoluúčast obce po překozech kanalizace.	Strabag a.s.	581
<b>III/19343 Hradec – oprava silnice</b>	Oprava povrchu silnice III/19343. Spoluúčast obce po překozech kanalizace.	VHS s.r.o.	458
<b>II/197 Bělá nad Radbuzou</b>	Předmětem stavby byla oprava krytu silnice II/197 o celkové délce 382 m v obci Bělá nad Radbuzou (Dlouhá ulice) po pokládce inženýrských sítí a výstavbě nového chodníku. Začátek opravy je za železničním přejezdem (v místě autoservisu), konec opravy v místě x se sil.III/19711.	COLAS CZ, a.s.	1 280
<b>II/183 hr. okr. RO – Lhůta</b>	Oprava povrchu silnice II/183 u obce Lhůta. Délka úpravy 1,2km. Nová ložní asfaltová vrstva tl. 4cm a nová obrusná vrstva tl. 5cm.	Froněk s.r.o.	6 033
<b>III/180 20 Barvínková ul.</b>	Povrchová oprava krytu silnice včetně obnovy VDZ ve 3 úsecích v celkové výměře 5 500 m <sup>2</sup> .	EUROVIA CS	1 560
<b>Celkem</b>			<b>47 696</b>

<b>Stavební akce ROP – 18.výzva</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Výdaje 2014</b> (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na Roudné-Chrástecská, 1.etapa</b>	1. etapa zahrnuje rekonstrukci části Jateční třídy v délce 450 m, vybudování přeložky stávající komunikace v délce 627 m a výstavbu nového mostu v délce 130 m přes řeku Berounku.	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Swietelsky s.r.o.“	149 468
<b>Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni</b>	Vybudování 2,05 km nové komunikace II. třídy od mostního objektu (přes údolí Vejprnického potoka, trať Plzeň – Domažlice a sil. II/203), podél západního okraje sídliště Skvrňany k Chebské ul.	Sdružení „Berger Bohemia + Metrostav + Strabag + Eurovia“	253 745

<b>Stavební akce ROP – 20.výzva</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Výdaje 2014</b> (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Hlohová - oprava silnice III/1854 a III/1855 - 2.etapa</b>	Celková rekonstrukce silnic v délce 1285 m včetně nových konstrukčních vrstev s veškerým silničním příslušenstvím.	Strabag a.s.	15 919
<b>Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přímada, úsek 1</b>	Rekonstrukce povrchu silnice II/198 včetně podkladních vrstev provedením recyklace za studena s následným zhotovením nové ložné a obrusné vrstvy silnice v délce 4 090 m. Součástí bylo dosypání a úprava krajnic, povrchová úprava navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek včetně nového VDZ v provedení plast.	Eurovia a.s.	39 598
<b>III/18026 - průtah Starý Plzenec-Radyňská ul. - rekonstrukce</b>	Kompletní rekonstrukce průtahu ve Starém Plzenci v délce 845 m. Vybudováno nové odvodnění. Přeložky inženýrských sítí. Nový autobusový záliv. Spolupráce s Městem Starý Plzenec – chodníky a točna autobusů.	Sdružení Průtah Starý Plzenec - ved. úč. VHS	10 673
<b>III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice</b>	Kompletní rekonstrukce silnice III/18036 v Chlumčanech. Nové odvodnění. Na vjezdu do obce vybudována okružní křižovatka. Nový autobusový záliv. Spolupráce s obcí Chlumčany – chodníky a inženýrské sítě.	Sdružení Chlumčany – ved. úč. Held & Francke CZ s.r.o.	10 220

<b>II/205 Nekmír - průtah</b>	Rekonstrukce silnice II/205 v průtahu obce Nekmír o délce 1120 m v kategorii S 7,5; úprava dvou navazujících silnic III. tříd v místě křižovatek (celková délka: 1228m). Součástí stavby je rektifikace nevyhovujícího pravostranného oblouku a zřízení 1 adaptačního úseku pro snížení rychlosti při vjezdu do obce. V rámci zvýšení bezpečnosti byly postaveny dva ochranné ostrůvky v místech pro přecházení pro pěší a společně s obcí Nekmír provedeny nové chodníky. Součástí investice obce byla vybudována nová splašková kanalizace a vodovod.	Sdružení BERGER, Froněk, SG	46 579
-------------------------------	---	-----------------------------	--------

<b>Stavební akce ROP – 21.výzva</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Výdaje 2014</b> (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Modrava - křižovatka na sil. III/16910 s místní komunikací</b>	Výstavba křižovatky sil. III/16910 a místní komunikace v nové poloze oproti stávajícímu stavu. Součástí vybavenosti řešeného projektu jsou autobusové zastávky, odvodnění komunikace, chodníky a svislé a vodorovné dopravní značení. Stavba ve spoluúčasti s obcí Modrava.	Silnice Klatovy a.s.	16 039
<b>Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice 1</b>	Rekonstrukce komunikace II/200 mezi městem Horšovský Týn a obcí Miřkov se zaměřením na zvýšení její únosnost v délce 7276,20m. Technologie rekonstrukce komunikace: odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 60 mm + ACO 40 mm). Šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění.	Sdružení Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy	46 439
<b>II/605 Okružní křižovatka Křimická</b>	Rekonstrukce a změna tvaru stávající průsečné křižovatky silnic II/605, III/2031 a III/18053 v Plzni – Křimicích na malou okružní křižovatku dle TP 135 dále kompletní výměna konstrukce vozovky na stávající silnici II/605 ul. Chebská v délce 360 m a III/2031 ul. Prvomájová v d. 130 m	BERDYCH plus s.r.o.	13 285



<b>Rekonstrukce mostů ev.č.201-040 a ev.č.201-041 v Manětíně</b>	Rekonstrukce mostů ev.č. 201 – 040 přes Manětínský potok a ev.č. 201 – 041 přes místní komunikaci v intravilánu města Manětín. Nosné konstrukce: ŽB monolitická trémová deska s podélníky a příčníky. Založení mostu je plošné na masivních betonových opěrách, u mostu ev.č. 201 – 040 i na středním pilíři. Nová spřažená deska, celoplošná izolace, vozovkové souvrství, nové římsy a nově provedený chodník. Úprava nevhodné křižovatky se silnicí III. třídy.	Skanska a.s.	9 338
--	--	--------------	-------

<b>Stavební akce ROP – 24.výzva</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)</b>
<b>Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice 2</b>	Rekonstrukce komunikace II/200 od konce obce Miřkov na hranici okresu Domažlice se zaměřením na zvýšení její únosnost v délce 3 345,17m. Technologie rekonstrukce komunikace spočívající v odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11 tl. 40 mm). Stávající šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění.	Strabag a.s.	14 074
<b>Rekonstrukce silnice II/605 Bor - Velké Dvorce</b>	Jedná se o pokračování celkové rekonstrukce silnice II/605 v délce 5 388m.	Silnice H. Týn a.s.	27 638
<b>Most ev.č. 11762-2 Měcholupy</b>	Náhrada stávajících mostů ev.č. 11762-2 a 11762-1 novým mostním objektem, který převede Q100 Měcholupského potoka. Most ev.č. 11762-2 převádí silnici III/11762 přes Měcholupský potok. Most ev.č. 11762-1 je mostem inundačním, který bude zrušen a nahrazen propustem DN 800. Mosty se nachází v intravilánu v obci Měcholupy.	HABAU CZ s.r.o.	7 406

Stavební akce ROP – 28.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, úsek 3</b>	Pokračování další etapy rekonstrukce silnice II/198 v délce 3 963 m zhotovením nové podkladní vrstvy technologií recyklace za studena a dále zhotovení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí bylo pročištění silničních příkopů, úprava krajnic, sjezdů a rozjezdů křižovatek a nové VDZ – plast.	EUROVIA CS, a.s.	18 665
<b>II/145 a II/169 Dlouhá Ves - Radešov (úsek A)</b>	Stavba řeší rekonstrukci komunikace II. třídy ve směru Dlouhá Ves - Radešov č. II/169 a II/145 o celkové délce 1.290 metrů. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, zajištění svahů komunikace systémem Green Terramesh a zajištění skalních stěn horolezeckou technikou.	EUROVIA CS, a.s.	52
<b>II/190 Všeruby - Chudenín</b>	Jedná se o rekonstrukci komunikace II/190 v úseku od křižovatky se silnicí III/19011 u obce Pomezí, přes hranici okresů Domažlice / Klatovy, až na začátek obce Chudenín (průtah obcí Pláně byl vynechán). Celková délka rekonstruovaného úseku je 7,400 85 km. Rekonstrukce spočívala v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena a pokládce nové ložní vrstvy v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Navržená rekonstrukce vozovky respektovala v celé délce stávající šířkové a výškové poměry. Rekonstrukcí došlo k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.	Silnice Klatovy a.s.	24 600

<b>III/18025 a III/18027 průtah Štěnovice, rekonstrukce</b>	<p>Předmětem stavby byla rekonstrukce silnic III. třídy č. 18025 a 18027 v obci Štěnovice. V rámci rekonstrukce byla dosavadní dlážděná vozovka nahrazena novou s asfaltovým povrchem. V této souvislosti došlo k vybudování nového odvodnění komunikací, rekonstrukci a doplnění chodníků, úpravě autobusových zastávek a úpravě napojení místních komunikací. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a vybudování její nové části. Součástí stavby byly i vegetační úpravy. Spoluinvestorem akce byla obec Štěnovice.</p>	Robstav stavby k.s.	7 113
<b>most ev.č. 18027-2 Předenice</b>	<p>Most převádí komunikaci III/18027 přes řeku Úhlovu na konci obce Předenice. Cílem stavby bylo sanování konstrukce a spodní stavby a dosažení uspokojivé zatížitelnosti mostu. Současně bylo upraveno šířkové uspořádání na mostě, které navazuje na průtah Předenicemi.</p> <p>Byla provedena demolice stávajících úložných prahů a křídel, výměna přechodové oblasti za netlačivý materiál (výplňový a drenážní beton).</p>	Skanska a.s.	466
<b>II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Mrtník)</b>	Kompletní rekonstrukce stávající komunikace II/204 průtahem obce Mrtník, včetně výstavby autobusových zastávek a nových chodníků a dešťové kanalizace. Spoluinvestorem stavby byla obec Mrtník. Délka rekonstruovaného úseku silnice je 737,34 m.	BERGER BOHEMIA a.s.	7 547
<b>II/190 Gerlova Huť - Hartmanice</b>	Stavba řeší stavební úpravu silnice II/190 v úseku Gerlova Huť - Hartmanice o délce 14.867 metrů včetně nutných úprav a rekonstrukci křižovatky Hartmanice - Prášily dle normových parametrů. Součástí projektu je zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a výměna směrových sloupků. Začátek úseku úpravy je na křižovatce silnic I/27 a II/190 a konec úseku je na začátku obce Hartmanice.	EUROVIA CS a.s.	44 690

<b>Horní Bříza - rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2</b>	<p>Celková rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2 v Horní Bříze. Jedná se o most o jednom poli s délkou přemostění 11,50 m. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří 9 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků délky 13,00 m, spřažených s nadbetonovanou železobetonovou deskou. Založení mostu je hlubinné na pilotách.</p>	Bögl a Krýsl k.s.	8 011
--	--	----------------------	-------

<b>Stavební akce ROP – 30.výzva</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Zhotovitel</b>	<b>Výdaje 2014</b> (v tis. Kč vč. DPH)
<b>II/190 Nový Spálenec - Všeruby</b>	<p>Jedná se o rekonstrukci komunikace II/190 v úseku od konce obce Nový Spálenec po začátek obce Všeruby (průtah obcí Maxov je vynechán). Celková délka rekonstruovaného úseku je 5,874 83 km. Rekonstrukce bude spočívat v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena a pokládce nové ložní vrstvy v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Navržená rekonstrukce vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové a výškové poměry. Rekonstrukcí dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.</p>	EUROVIA CS a.s.	100
<b>Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd - Klenčí</b>	<p>Jedná se o rekonstrukci silnice II/189 v úseku od křižovatky se silnicí I/26 v obci Draženov (za kruhovým objezdem), až po křižovatku se silnicí II/195 v Klenčí pod Čerchovem v délce 3 726,36 m. Rekonstrukce spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tl. 90 mm, opravě neúnosných míst a trhlin, a následné pokládce nové ložní vrstvy tloušťce 70 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Rekonstrukcí dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.</p>	COLAS CZ, a.s.	100

<p><b>III/19018 Nýrsko - Chodská ulice</b></p>	<p>Stavba řeší rekonstrukci silnice III/19018 v průjezdním úseku města Nýrsko a opravu povrchu ulice Petra Bezruče v Nýrsku. Účelem rekonstrukce Chodské ulice je optimalizace šířkového uspořádání silnice III/19018 v průtahu městem, vyřešení pohybu pěších, zajištění parkování osobní automobilů a řešení odvodnění. V ulici Petra Bezruče bude provedena oprava krytu vozovky, šířkové uspořádání zůstává zachováno. Součástí stavby je i výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a to kanalizace pro odvodnění komunikace a SSZ HZS Nýrsko.</p>	<p>Robstav stavby k.s.</p>	<p>639</p>
<p><b>II/117 Mirošov – Strašice etapa I.b a II.</b></p>	<p>Rekonstrukce silnice II/117 od železničního přejezdu ve městě Mirošov k začátku obce Dobřív. Celková délka činí 2 706 m. Rektifikace oblouku nevyhovujícího poloměru, v intravilánu budou doplněny a upraveny vpusti: napojeny do stávajících kanalizačních řadů. V extravilánovém úseku bude odvodnění vyřešeno pročištěním příkopů a rekonstrukcí propustků.</p>	<p>sdružení Swietelsky- Berger</p>	<p>853</p>
<p><b>Rekonstrukce silnice II/232 Břasy - Liblín, etapa 1</b></p>	<p>Celková délka rekonstruované komunikace činí 2 540 m. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5. Součástí rekonstrukce silnice II/232 v obci Břasy je úprava nevyhovující křižovatky silnic II/232, II/233 a III/23212 a tím odstranění bodové závady. V rámci stavby budou vybudovány dva ochranné ostrůvky a společně s investorem obcí Břasy budou doplněny místem pro přecházení a budou doplněny nebo opraveny chodníky. Na začátku i na konci obce Břasy bude umístěn adaptační úsek ke snížení rychlosti při vjezdu do obce. V rámci rekonstrukce sil. II/232 bude upraveno 7 ks autobusových zastávek</p>	<p>Robstav stavby k.s.</p>	<p>130</p>

Stavební akce ROP – 33.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>III/183 - Štáhlavy (ulice Dr.Holuba a Masarykova)</b>	<p>Stavba řeší rekonstrukci komunikace na stávajících pozemcích v průtahu obce Štáhlavy. Zájmové území zahrnuje celou ulici Dr. Holuba a Masarykovu ulici a přilehlé chodníky v zastavěné části obce. Komunikace je navržena v šířce 6,5m. Délka úpravy je 432 m. Konstrukce vozovky je navržena v tl. 51 cm a ve skladbě (ŠD 15cm,MZK 17cm, ACP 9cm, ACO 6+4cm). Z geologického průzkumu doporučena sanace pláně v tl. 60cm.</p> <p>Stavba řeší úpravu křižovatky II/183 a III/18024. V Masarykově ulici bude vybudován ostrůvek pro bezpečnější přechod chodců. Obec Štáhlavy bude současně realizovat objekt SO 120 chodníky.</p>	Swietelsky stav.s. s r.o.	100
<b>II/229 Kralovice – Kožlany</b>	<p>Předmětem stavby je oprava silnice II/229 v na úseku obcí Kralovice a Kožlany za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění lokálních závad a nerovností, zvýšení únosnosti stávající vozovky a rekonstrukce mostu ev.č. 229-002. Délka: 2,855 km.</p>	příprava VŘ	100
<b>III/18050 X Křimice – hranice okr. PM</b>	<p>Rekonstrukce povrchu silnice ve dvou úsecích - úsek I. začíná za křižovatkou Plzeň-Křimice a končí na začátku obce Malesice (dl. úseku je 958,34 M) a úsek II. začíná na konci obce Malesice a je ukončen před křižovatkou Čemíny (Komberk)- Město Touškov (dl. úseku je 1878,70 M). Pokládka nového živičného souvrství, recyklace za studena podkladních vrstev na hloubku 180 mm dle TP 208, sanace 70% krajů vozovky šterkodrtí, instalace směrových sloupků a nástřik vodících čar. Součástí úprav je pročištění stávajících příkopů a propustků (obnova) a vybudování nových propustků. Komunikace je šířky cca 5 m + 2x nezpevněná krajnice 0,75 m.</p>	COLAS CZ, a.s.	100

<b>III/19844 Tachov – Zadní Chodov</b>	<p>Celková rekonstrukce povrchu silnice III/19844 v délce 10 511 m zhotovením nové podkladní vrstvy recyklací za studena a dále zhotovením nové ložné a obrusné vrstvy. Dále budou pročištěny silniční příkopy, upraveny krajnice, opraveny propustky, upraveny navazující sjezdy a rozjezdy křižovatek a zhotoveno VDZ – plast.</p>	Strabag a.s.	100
<b>II/145 Radešov - Kašperské Hory</b>	<p>Projekt řeší stavební úpravy silnice II/145 v úseku od křižovatky sil. II/145 a II/169 u obce Radešov na začátek města Kašperské Hory o délce 3.196 metrů včetně nutných úprav (např. napojení sjezdů, rozjezdů a komunikačních napojení), dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Práce budou prováděny za částečné uzavírky sil. II/145.</p>	Znakon a.s.	100
<b>II/187 průtah Hrádek u Sušice</b>	<p>Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky II/187 v průjezdním úseku obce Hrádek u Sušice. Rekonstrukce je navrhována za účelem prodloužení životnosti konstrukce vozovky, odstranění vyskytujících se povrchových poruch a zlepšení povrchových vlastností. Součástí stavby je výstavba dešťové kanalizace a úprava napojení MK.</p>	Silnice Klatovy a.s.	190
<b>II/205 Aglomerační okruh – dokončení</b>	<p>Zesílení únosnosti stávající komunikace II/205 a II/204 v extravilánu mezi obcemi Nekmíř – Tlucná, Tlucná – Loza, Mrtník-Loza, Loza - Dolní Bělá o celkové délce 4,6 km. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících propustků a hospodářských sjezdů, provedení krajnic, SDZ a VDZ.</p>	příprava VŘ	100

<b>III/18019a K Hrádku</b>	Rekonstrukce povrchu silnice ulice K Hrádku v celkové délce úprav 1336 m, průměrná šířka vozovky činí 5,5 m. Odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění vyskytujících se poruch podkladních vrstev (sanace) a pokládka nových asfaltových vrstev. Součástí stavby je úprava odvodnění, kácení vzrostlých stromů a sanace stávajících propustků pod komunikací a sjezdy. Odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění vyskytujících se poruch podkladních vrstev (sanace) a pokládka nových asfaltových vrstev. Začátek úprav navazuje na konec stavby "III/18019a stavební úpravy K Hrádku a Ve Višňovce", realizováno v roce 2012. Konec úprav je 50 m před křižovatkou s MK Nákupní.	Robstav stavby k.s.	100
<b>II/193 Únehle – hranice okr. Tachov</b>	Rekonstrukce silnice II/193 v délce 6 194 m zhotovením nových podkladních, ložných a obrusných vrstev včetně úpravy a přeložení dlažby v obci Trpísty. Součástí bude i oprava propustku, pročištění silničních příkopů, úprava krajnic, sjezdů a rozjezdů křižovatek a zhotovení nového VDZ – plast.	příprava VŘ	100
<b>II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice - 1.úsek</b>	Stavba řeší stavební úpravu silnice II/169 v úseku cca. 100 metrů od křižovatky sil. I/22 a II/169 na začátek města Rabí. Celková délka úpravy v rámci SO je 5.946 m. Součástí stavby je úprava napojení sjezdů, rozjezdů, opravy propustků a pročištění stávajících příkopů u propustků pod silnicí II/169, vodorovné dopravní značení, osazení svodidel. Navržená oprava povrchu vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové, směrové a výškové poměry. Práce budou prováděny za částečné uzavírky sil.II/169	Silnice Klatovy a.s.	100



Stavební akce Cíl 3	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189</b>	Rekonstrukci silnice II/189 v průtahu obcí Klenčí pod Čechovem v úseku od křižovatky se silnicí II/195 na konec obce Klenčí pod Čerchovem. Součástí stavebních prací je rovněž rekonstrukce stávající dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace, výstavba chodníků, parkovacích a přilehlých ploch (investor Městys Klenčí pod Čerchovem), a rekonstrukce železničního přejezdu v Klenčí p. Č. (investor SŽDC). Celková délka rekonstruovaná komunikace: 1,872 km.	Silnice Horšovský Týn a.s.	22 695

Akce SFŽP	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
<b>Ošetření památné aleje - Lomikarova alej v Trhanově</b>	Projekt byl zaměřen na ošetření památné aleje o délce cca 1000 m, která lemuje po obou stranách komunikaci II/195 mezi obcí Trhanov a osadou Nový Hamr. V rámci projektu byly stromy odumírající, stromy s rozsáhlým poškozením a jedinci se souběhem těchto defektů pokáceny. U dalších jedinců byly provedeny řezy, a to podle potřeby buď výchovný, základní zdravotní řez anebo redukční řez. Na některých stromech byla provedena vazba stromů. Na místech po kácení stromů došlo k nové výsadbě.	Baobab s.r.o.	426

## 2.1. Opravy a údržba komunikací z provozního příspěvku

### 2.1.1. OBLASTNÍ SPRÁVA JIH

#### 2.1.1.1. Středisko výroby Domažlice

##### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava svodidel II/189 Klenčí-Lísková	196	Oprava svodidel po dopravní nehodě	Značky Plzeň s.r.o.
Chodská Lhota III/1921,III/1922- oprava povrchu po kanalizaci	361	Pokládka asf. betonu ACO11	Silnice H. Týn, a.s.
III/1854 Hlohová	1.060	Přerovnění a rozrytí terénu, doplnění konstr. kamenivem vč. prolití asf.	Eurovia Silba, a.s.
III/19523 Valtířov	546	Přerovnění a rozrytí terénu, se zhuťněním, prolití asf., podrcení	Eurovia Silba, a.s.
III/1839, III/1839a Bořice	1.149	Celoplošná pokládka asf. ACO 11S	Berger Bohemia a.s.
Oprava silnice III/1854 Hlohová	1.060	Přerovnění a rozrytí terénu se zhuťněním, prolití asf., podrcení	Eurovia Silba, a.s.
III/1846 Černíkov-Rudoltice	2.757	Celoplošná oprava vozovky	Eurovia Silba, a.s.
Rekonstrukce staré admin. budovy na parkovací stání-Domažlice	467	Zřízení stání pro osobní automobily	Karpem a.s.
Rekonstrukce kotelny v Domažlicích	468	Výměna kotlů za nové	Plyntop-24servis s.r.o.
Hala na sůl Horšovský Týn	306	Zpevnění betonové stěny	Karpem a.s. H.Týn
III/1853 Osvračín	3.003	Celoplošná oprava vozovky	Eurovia CS, a.s.

### B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
III/1854 Hlohová	505	Pokládka asf. koberce	SÚSPK středisko 24
III/19352 Staňkov-Puclice	89	Oprava-frézování-balená-bagela	SÚSPK středisko 25
III/19523 Valtířov	3.432	Oprava komunikace, vč. rekonstrukce příkopů a krajnic	SÚSPK středisko 23
Most 19354-3 Mezholezy - Darmyšl	310	Oprava-římsy, zábradlí, asf. povrch	SÚSPK středisko 25
Most 185-004 Chocomyšl	346	Oprava dlažby, omítek, opěr, podpěr, obrubníku	SÚSPK středisko 24
Most 18318-1 Strýčkovice	109	Oprava říms, zábradlí, vyčištění pod mostem	SÚSPK středisko 24
Most 18319-1 Čermná	59	Oprava říms, pročištění	SÚSPK středisko 24
III/1973 H. Metelsko - Hašov	359	Dvojitý nátěr asfaltovou emulzí	SÚSPK středisko 25
III/1971 H. Metelsko- Polžice	565	Dvojitý nátěr asfaltovou emulzí	SÚSPK středisko 25
II/197 propustek Újezd sv. Kříže	29	Oprava	SÚSPK středisko 25
Most 1846-2 Rudoltice	52	Oprava říms, výsrava křídel	SÚSPK středisko 22
Most 183-003 Radonice	74	Oprava podpěr, zábradlí	SÚSPK středisko 24
Most 19527-2 Pec	32	Oprava říms a vyzdění koryta vodního toku	SÚSPK středisko 23
III/1846 Všepadly - Černíkov	1.017	Celoplošný nátěr s podrcením	SÚSPK středisko 24
Most 0262-1 Mašovice	40	Výsrava most. oblouků, křídel a omítek	SÚSPK středisko 23
III/19352 Propustek M. Malahov	29	Oprava propustku	SÚSPK středisko 25
III/19711 Rybník - Smolov	1.472	Výsrava vozovky „Bagelou“	SÚSPK středisko 25

## 2.1.1.2. Středisko výroby Klatovy

### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Zelená Lhota, oprava komunikace III/19023	604 875,00	Oprava komunikace po kanalizaci	Silnice Klatovy a.s.,
Havarijní stav střechy na dílně v Klatovech	543 180,00	Výměna střešní krytiny vč. laťování	KARPEM a.s.,
Oprava komunikace II/139 Horažďovice - předměstí	268 668,40	Oprava komunikace po kanalizaci	Silnice Klatovy a.s.,
Oprava komunikace III/17214 Velké Hydčice	577 255,00	Oprava silnice včetně odvodnění v průtahu obce Velké Hydčice	Silba s.r.o., nám. generála Píky, 326 00 Plzeň
Oprava komunikace III/1924 Janovice	1 077 974,00	Nový povrch asfaltobeton	Silnice Klatovy a.s.,
Nátěr střechy a klempířských prvků v Železné Rudě	359 885,46	Nátěry	PO-stav Václav Popelík, Musílkova 1299/224, 150 00 Praha 5
Oprava opěrné zdi II/187 Bližanovy	600 886,00	Opěrná zeď z bednicích dílců	EUROVIA Silba a.s.,
Oprava komunikace III/19210 Úborsko	601 754,78	Nový povrch asfaltobeton	EUROVIA Silba a.s.,
Oprava silnice II/139 Horažďovice	603 194,68	Nový povrch asfaltobeton	Silba s.r.o.,
III/18512 Bezděkov-oprava povrchu	1 617 801,00	Nový povrch asfaltobeton	ROBSTAV stavby k.s.,
II/191 Klatovy –Nýrsko-výměna ocelových svodidel	619 988,27	Montáž svodidel	FLOP-dopravní značení s.r.o.,

**B. Akce zhotovené vlastní činností**

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12.2014	Stručný popis	Středisko
Most v obci Horažďovická Lhota ev. č. 0301-2	134 476,48	Oprava zábradelních sloupků, říms a přídlažby.	Horažďovice 35
Most za obcí Svrčovec ev. č. 185-010	109 728,64	Oprava čelních rámu Beneš a oprava říms.	Klatovy 33
Most za obcí Svrčovec ev. č. 185-011	103 678,94	Oprava říms a ukotvení zábradlí.	Klatovy 33
Oprava opěrné zdi na sil. II/185 Svrčovec	182 279,87	Oprava kamenné opěrné zdi	Klatovy 33
Most v obci Petrovice ev. č. 191-013A	128 114,31	Oprava omítek kamenné klenby, výsrava říms, oprava přídlažby.	Klatovy 34
Most před obcí Srbice ev. č. 1719-1	182 131,65	Oprava podhledu nosné konstrukce, oprava čelních zdí a říms.	Sušice 36
Most v obci Žichovice ev. č. 1694-4	372 421,66	Oprava přídlažby.	Sušice 37
Most před obcí Mířenice ev. č. 18720-3	68 554,67	Vyspárování křídel a opěr, oprava podhledu nosné konstrukce a oprava říms.	Sušice 36

### 2.1.1.3. Středisko Plzeň – jih

#### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava komunikace III/18614 Mileč	1614	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Klatovy a.s.
Oprava komunikace II/191 Nepomuk Nádražní ulice	600	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	COLAS CZ a.s.
Břeží - oprava deformace vozovky II/230	142	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Dnešice - oprava komunikace III/18030	276	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Oprava komunikace III/1774 Střížovice	3814	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Most ev.č 1773-2 Štáhlavice- Kornatice, zajištění bezpečnosti provozu	591	Lokální oprava ocelové NK	V.O.M.
Oprava svodidel III/11745 Vlčice	418	Výměna svodidel	Značky Plzeň s.r.o.
Oprava říms mostu č.ev.18210-1 Píchovice	592	Kompletní obnova říms na mostním objektu	JHP spol.s.r.o.

## B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Vstiš-Černotín III/18037	2290	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 43
Honezovice průtah III/19340	445	Plošné výspravy asf. nátěrem	SÚSPK Středisko 43
Štěnovice-Losiná III/18025	1360	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 44
Lučičtě-Příkosice III/11740	1404	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Lučičtě-Vísky III/11739	1036	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Dvorec-Mileč III/19114	645	dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 46
X III/02015 hr. PK/JK ( III/02018)	1215	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 46
Štáhlavy-X 18026 (III/18024)	630	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Spálené Poříčí-Těnovice ( III/11739)	154	Jednovrstvý nátěr	SÚSPK Středisko 45
III/19340 Hradec propustek	75	Výměna silničního propustku	SÚSPK Středisko 43
III/11750 Komorno propustky	135	Výměna 3 silničních propustků	SÚSPK Středisko 45
II/177 Radošice- oprava propustku	190	Oprava sil. propustku	SÚSPK Středisko 46
III/18029 Horní Lukavice propustek	95	Oprava sil. propustku	SÚSPK Středisko 44
III/11742 Hr.Újezd-Přešín propustky	160	Výměna 2 silničních propustků	SÚSPK Středisko 45
III/1774 Chouzovy-Střížovice propustky	190	Výměna 2 silničních propustků+čistění příkopů	SÚSPK Středisko 44
III/11756 Libákovice propustek	90	Výměna silničního propustku	SÚSPK Středisko 44
Most č.1777-3 Zdemyslice -Blovice	102	Sanace říms,čel,a odláždění koryta toku	SÚSPK Středisko 45

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Most č. ev. 18619-2 Nekvasovy	44	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 46
Most č.ev. 117-032 Dražkov	73	Obnova odplaveného odláždění koryta pod mostem	SÚSPK Středisko 44
Most č.ev. 18210-2 Pířchovice	70	Sanace ŽB říms výměna zábradlí	SÚSPK Středisko 44
Most č.ev. 19343-1 Hradec-Ves Touškov	40	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 43
Most č.ev. 19342-2 Miřovice	40	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 43



## 2.1.2. OBLASTNÍ SPRÁVA SEVER

### 2.1.2.1. Středisko Plzeň – sever

#### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava propustku mezi obcemi Hněvnice - Kbelany na silnici III/2035	85	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 4m <sup>2</sup> , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Oprava propustku na silnici III/2035 u obce Hněvnice	201	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 8m <sup>2</sup> , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Oprava propustku na silnici III/2035 u obce Rochlov	96	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 12m <sup>2</sup> , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Hloubení příkopů a čištění žlabovnic po příválových deštích u silnice II/180 nad obcí Tlučná.	59	Hloubení příkopů 0,5m <sup>3</sup> /m, délka 900 bm, čištění žlabovnic ručně – délka 900 bm, čištění 2 ks. propustků	Ladislav Procházka, úklidové práce
Vyčištění propustku pod silnicí II/180 nad obcí Tlučná.	33	Vyčištění propustku v délce 41 m, průměr roury 120 cm, výška nánosu 40 cm.	Ladislav Procházka, úklidové práce
Výspravy výtluků od x I/20 do obce Příšov	86	II/180 – x I/20-Příšov – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 78,5m <sup>2</sup> , tl. 5cm, 52m <sup>2</sup> tl. 10 cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.
Výspravy výtluků v místě od x III/1801 až na konec obce Příšov	42	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 48m <sup>2</sup> , tl. 10cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.
Výspravy výtluků od obce Příšov do obce Ledce na silnici II/180	90	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 48m <sup>2</sup> , tl. 10cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Odvodnění příkopu v obci Tlučná	22	Pokládka nové odtokové roury a zřízení vpusti, odkalovací jímky a příkopu podél silnice II/203	Ladislav Procházka
Výsrava vyjeté krajnice u stavby RD na silnici II/180 v obci Příšov, včetně zalití spár asfaltovou záhlvkou.	68	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 145,1 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 25 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků na silnici III/1803 - x II/180, včetně zalití spár asfaltovou záhlvkou.	93	III/1803 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 134 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 172 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků mezi obcemi Ledce - Příšov na silnici II/180	94	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 137 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 98 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků v obci Příšov na silnici II/180	95 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 135 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 150 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků na silnici II/180 mezi obcí Třemošná a X I/27.	96 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 74,2 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 91,4 bm.	Iskom, s.r.o.
Lokální výsrapy na silnici II/180 v obci Zruč - Senec, teplou obalovanou směsí ACO 11	92 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 142,6 m <sup>2</sup> , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 71,1 bm.	Iskom, s.r.o.
Výsrava na silnici II/180 – most přes D5 u OK Mexiko, teplou obalovanou směsí ACO 11	324 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 957 m <sup>2</sup> , tl. 4cm, hutnění, zalití spár 171,5 bm.	Eurovia Silba, a.s.
III/2293 Kozlany-Hedčany	588	Částečné frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm, DIO	VHS Teplice
II/232 Liblín-Kozojedy	530	Částečné frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm, DIO	Eurovia Silba
II/210 Úterý-HOKV	2.214	Vyrovnávka a celoplošná oprava	Eurovia CS

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
II/ 210 obec Krsy	415	Vyrovnávka a celoplošná oprava	Silba s.r.o.
II/ 193 svodidla Manětín	78	Výměna svodidel	Značky Plzeň
II/ 193 x Újezd svodidla u propustku	53	Výměna svodidel u propustku	Značky Plzeň
III/205 1 Líštiny	31	Oprava komunikace	Silba s.r.o.
II/201 x Ostrov – hr. okresu TC	551	Výměna svodidel	FLOP s.r.o.

## B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Hloubení příkopů a čištění žlabovnic po přivalových deštích u silnice II/180 nad obcí Tlučná.	101	Čištění žlabovnic ručně, nános 20 cm – délka 3500 bm	SÚS PK středisko 76
III/2293 Hedčany-Březko	798	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
III/23110 Plasy - Babiná	1221	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
III/201 29 kř.Černíkovice-Dřevce	555	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
II/205 Manětín – Stvolny recyklovaná balená - BAGELA	469	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
III/20136 M. Týnec – Olšany recyklovaná balená - BAGELA	1 150	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
II/205 Loza – Tlučná recyklovaná balená - BAGELA	259	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na III/2057	542	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na III/2058	189	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na 20510	191	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
III/1806 oprava – povrch komunikace na propustku v Trnové	35	Lokál. odstranění asf. vrstvy vozovky – doplnění podloží – výprava tep. asf. směsí	SÚS PK stř. 74
II/204 Horní Bělá - Hubenov-recyklovaná balená	302	Lokální výspravy	SÚS PK středisko 75
II/ 210 Úterý	160	Výprava asf.emulzí a kamenivem	SÚS PK středisko 75
II/ 201 Manětín-Březí	273	Nátěr z asfaltové emulze	SÚS PK středisko 75

## 2.1.2.2. Středisko Rokycany

### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava kanalizace II/605	48	Výměna poklopů revizních šachet v obci Ejpovice	EKOLEVEL s.r.o.
Vodorovné dopravní značení na II/605	42	Zřízení středové čáry vodících pruhů a plošného značení v Rokycanech	FLOP d.z.
Oprava propustku na III/11732	43	Zřízení dlážděného odtokového rigolu u propustku mezi obcemi Rokycany-Veselá	SILBA s.r.o.
Zřízení VDZ na silnici II/605	238	Zřízení středové čáry, vodících pruhů a plošného značení mezi obcemi Rokycany - Ejpovice	FLOP d.z.
Oprava okružní křižovatky	355	Výměna opěrné zdi středového ostrůvku z gabionové na dlážděnou úpravu v Rokycanech	VAKOS s.r.o.
Ošetření spár horkou asfaltovou zálivkou na II/233 a III/11722	95	Zalítí spár asfaltovou zálivkou v obci Smědčice a v úseku mezi obcemi Holoubkov-Medový Újezd	Jan Mastný s.r.o.
Výměna svodidel silnice II/117	204	Nahrazení starých svodidel za nové v obci Strašice	FLOP d.z.
Výměna svodidel II/232	234	Nahrazení starých svodidel za nové v obci Březina	FLOP d.z.
Výměna svodidel na II/233	467	Nahrazení starých svodidel za nové mezi obcemi Radnice-Chomle	FLOP d.z.
Oprava lapolu	95	Oprava stěn lapolu včetně výměny přepážky, zřízení monolitické desky (víka) včetně 2 ks poklopů	VAKOS
Oprava silničního příslušenství na silnici III/23218	302	Úprava náspu, který vykazoval známky posunu, na komunikaci mezi obcemi Bujesily-Sviná	SWIETELSKY
Oprava komunikace III/23512	2 800	Zřízení asfaltového koberce včetně vyrovnávky za obcí Líšná	Fi FRONĚK
Údržba travní zeleně na silnicích III. tříd.	267	Strojní sečení silničních příkopů	Fi MOKOŠ

## B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Seřezávání krajnic na silnici III/11732	154	Seřezávání krajnic a hloubení příkopů Nevid-Kakejcov v délce 1200 m	SÚS PK středisko 53
Hloubení příkopů na sil. III/11732	143	Hloubení příkopů a seřezávání krajnic s naložením materiálu v délce 1,4 km v úseku Rokycany-Veselá	SÚS PK středisko 53
Seřezávání krajnic na sil. III/11732	15	Seřezávání krajnic s odhozem do příkopu a hloubení příkopů v délce 4400 m - Rokycany-Veselá	SÚS PK středisko 53
Silnice III/11732,frézování výtluků a výspravy teplou obal.drťí - Bagela	944	Frézování výtluků a výspravy teplou obal.drťí-Bagela-cca 1500 m <sup>2</sup> - Rokycany – Veselá,260 t	SÚS PK středisko 53
Silnice III/11732-II.etapa	991	Frézování výtluků a výspravy teplou obal.drťí – Bagela – cca 2200 m <sup>2</sup> (273 t) – Rokycany - Veselá	SÚSPK – středisko 53
Silnice III/2325	350	Vyrovnání propadlých krajů silnice teplou obalovanou drťí s následným zástříkem tryskovou metodou v délce 230 m (460 m <sup>2</sup> ) Vitinka-Bušovice	SÚSPK – středisko 53
Seřezávání krajnic III/2344	78	Seřezávání silnice a vyčištění příkopů za obcí Cekov	SÚSPK – středisko 54
Prořez křovin a stromoví III/1183	83	Prořez křovin a stromoví od křižovatky silnice II/605 směrem k obci Kařízek	SÚSPK – středisko 54
Vyčištění příkopu III/2343	12	Vyčištění příkopu silnice Těškov - Lhota	SÚSPK – středisko 54
Výspravy na silnici III/2351	142	Výspravy tryskovou metodou - Chotětín	SÚSPK – středisko 54
Most ev.č. 23324/3	177	Sanace mostu a opěr + oprava zábradlí u obce Kamenec	SÚSPK – středisko 54

### 2.1.2.3. Středisko Tachov

#### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč.DPH k 31.12.2014	Stručný popis	Zhotovitel
Nátěr ocelových konstrukcí - výměna poškozených částí plechového opláštění na střediscích Planá, Stříbro, Vysočany a Tachov	2357	Oprava opláštění	SMP CZ a.s.
Oprava komunikace III/19921 Milíře	4700	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/19920 Tachov- Halže	596	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	OBSTAV profi s.r.o.
Oprava silnice III/19846 Částkov- Velký Rapotín	594	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/19853 Dolní Újezd- Tachov	597	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
III/1999 Tachov-Oldčichov	27	Oprava krytu autobusové zastávky	ALGON a.s.
III/1994 Černošín	238	Oprava krytu	PROMONASTA s.r.o.
VDZ Těchlovice, Přimda, Tachov	72	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
VDZ Milíře	84	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
Svodidla rybník Kyvadlo silnice III/19920	234	Osazení svodidel	FLOP-dopravní značení s.r.o.
Oprava silnice III/19326 Kšice- Stříbro	596	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
II/605 Stříbro, II/198 Tachov, II/230 Planá	2325	Zdrsňovací nátěr	BITUNOVA spol. s r.o.
II/605 Stříbro	40	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
II/198 Tachov	6	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
II/230 Planá	31	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.

**B. Akce zhotovené vlastní činností**

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
III/19327 Sviňomazy-oprava propustku	180	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
III/19842 Neblažov-celková oprava	250	Oprava propustku	SÚS PK středisko 66
II/193 Trpísta-hr.okr.-oprava mostu	160	Oprava mostu	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava opěrné zdi	360	Oprava opěrné zdi	SÚS PK středisko 65
III/20317 Prostiboř	53	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65
II/230 Stříbro	100	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava propustku	46	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65
II/200 Čečkovice - Bor	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
III/1978 Velké Dvorce	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
Silnice III/198 29, Výškov	250	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 63
Silnice III/198 44, Březí	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 46, Velký Rapotín	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 44 x s III/198 41, Chodský Újezd	150	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66



Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
II/201 Kyjov - Ch. Planá	390	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/201 Planá - Vysoké Jamné	480	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/193 Trpísty - hr. okresu	294	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 64
II/605 V. Dvorce - Přimda	133	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 65
III/19844 Tachov Chodský Újezd	53	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 66
II/200 Čečkovice-výspr.tepl.obal.drtí	62	Výspr. tepl. obal.drtí	SÚS PK středisko 65
II/198 Újezd,II/195 Stráž,II/199 Malovice	420	Výsrava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
III/1993 Lobzy,III/2003 Borovany,III/20317 Prostiboř	532	Výsrava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
II/195 Stráž	10	Vpustě a šachty-oprava	SÚS PK středisko 65

## 2.1.2.4. Středisko Plzeň - město

### A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Strojní sekání příkopů a ruční dosekávání při silnicích II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	585	Strojní sekání příkopů a ruční dosekávání.	Mokoš Pavel s.r.o.
Čištění uličních vpustí na silnicích II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	267	Čištění uličních vpustí s proplachem a bez proplachu.	Ekolevel s.r.o.
Strojní čištění silnic II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	153	Strojní metení se samosběrem a ruční předčištění.	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Oprava silnice II/180 - Chrást (za přejezdem ČD směr Dolany)	465	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	EUROVIA Silba a.s.
Oprava silnice III/18016 Červený Hrádek - Kyšice (od křiž. s Vesnickou ul. u zast. MHD "Na samotě")	579	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	EUROVIA Silba a.s.
Oprava silnice III/23326 spojka Zábělá - Dýšina vč. křižovatky se sil. III/18015	537	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/18020 Koterov (konec obce směrem na Starý Plzenec)	601	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Deratizace kanalizačních vstupů na silnicích II. a III. třídy na území města Plzně v roce 2014 (2 zásahy)	238	Deratizace kanalizačních vstupů včetně následné kontroly účinnosti.	Desinsekta s.r.o.
III/18019 Sušická (od mostu Božkov k mostu přes Božkovský potok)	720	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
III/18016 Hrádecká od křižovatky s II/233 Zábělskou	457	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Oprava silnice II/180 (od hr.SV PJ do Kyšic)	1984	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm včetně VDZ.	EUROVIA CS a.s.
Most 180-011 Chrást - zajištění havarijního stavu paty mostních podpěr	590	Stabilizace mostních podpěr a úprava koryta pod mostem (ŽB deska).	SIMO - stavební společnost, s.r.o.

III/18032c Malostranská - oprava povrchu	568	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm, modifikovaný asfalt.	Berger Bohemia a.s.
Zimní údržba silnic a vybraných místních komunikací v okrese Plzeň – město	5564	Zimní údržba silnic včetně dispečerské služby.	Vodohospodářské stavby s.r.o.
MO Domažlická - Křimická, oprava přepravní trasy ul. V Dolově v úseku nad tratí	190	Asfaltový nátěr s podrcením.	Berger Bohemia a.s.
Oprava povrchu silnice III/18032 Zborovská (od zančky konec obce k ul. K Malé Homolce)	452	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Výměna svodidel u silnice II/231, Bílá Hora	165	Demontáž nevyhovujících svodidel a dodávka a montáž nových.	FLOP dopravní značení s.r.o.
Oprava silnice II/180 ve směru Chrást - Dolanský most	594	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.

### 3.1. Výrobní úsek – středisko specializovaných činností technologií

Výkony dvouvrstevných nátěrů v roce 2014

úsek	č.silnice	okres	m2 plán	m2 redukce	m2 skut.
N.Kramolín-býv.Valtířov	III/19523	DO	26000,00	<b>26500,00</b>	<b>26500,00</b>
Hlohová- X Osvračín	III/1854	DO	6600,00	<b>5300,00</b>	<b>5300,00</b>
Všepadly- Černíkov	III/18413	DO	8500,00	<b>11000,00</b>	<b>14000,00</b>
Polžice-H.Metelsko	III/1971	DO	18160,00	<b>18150,00</b>	<b>16800,00</b>
H.Metelsko-Hašov	III/1972	DO	19553,00	<b>9450,00</b>	<b>9400,00</b>
Chudenín -Dvorce	II/19015	KT	5400,00	<b>5400,00</b>	<b>5400,00</b>
Jíno-Stropčice	II/182	KT	11965,00	<b>11965,00</b>	<b>14000,00</b>
Petrovičky-X III/1874	III/18710	KT	21000,00	<b>18400,00</b>	<b>21000,00</b>
Maňovice-Bor	III/18631	KT	15000,00	<b>11400,00</b>	<b>8500,00</b>
Smrkovec-průtah obce	III/18624	KT	2500,00	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>
Horaždovice-Boubín	III/17213	KT	4500,00	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>
Hartmanice-Štěpanice	III/1452	KT	10900,00	<b>11000,00</b>	<b>11100,00</b>
Hartmanice-H.Krušec	III/1453	KT	4000,00	<b>3650,00</b>	<b>3900,00</b>
Bešetín-Žihobce	III/17125	KT	11000,00	<b>10000,00</b>	<b>13700,00</b>
Odbočka Damič	III/17219	KT	4400,00	<b>4400,00</b>	<b>4000,00</b>
Parýzek-hr.okresu	III/17220	KT	6900,00	<b>6900,00</b>	<b>4100,00</b>
Stropčice	II/182	KT	27000,00	<b>27100,00</b>	<b>27100,00</b>
Nýrsko	III/19014	KT	4100,00	<b>4100,00</b>	<b>4100,00</b>
Chudenín objížďka		KT		10000,00	<b>11100,00</b>
Vstíš-Černotín	III/18037	PJ	15000,00	<b>15000,00</b>	<b>15500,00</b>
Honezovice průtah	III/19340	PJ	2500,00	<b>1500,00</b>	<b>1800,00</b>
Štěnovice-Losiná	III/18025	PJ	12500,00	<b>12500,00</b>	<b>15500,00</b>
Lučičtě-Příkosice	III/11740	PJ	10500,00	<b>10500,00</b>	<b>9200,00</b>
Lučičtě-Vísky	III/11739	PJ	7500,00	<b>7500,00</b>	<b>7000,00</b>
Těnovice-Sp. Poříčí	III/11739	PJ	0,00	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>
Štáhlavy-X 18026	III/18026	PJ	9000,00	<b>9000,00</b>	<b>8700,00</b>
Radyně	III/18024	PJ	19000,00	<b>19500,00</b>	<b>19500,00</b>
Dvorec-Mileč	III/19114	PJ	7800,00	<b>7800,00</b>	<b>7300,00</b>
X 02015-hr. kraje	III/02018	PJ	9900,00	<b>9900,00</b>	<b>10800,00</b>
Nečtiny	II/193	PS	26100,00	<b>26300,00</b>	<b>26300,00</b>
Babiná	III/23110	PS	24400,00	<b>24600,00</b>	<b>24600,00</b>
Dřevec	III/20129	PS	10000,00	<b>9800,00</b>	<b>9800,00</b>
Plasy	III/2057	PS	53000,00	<b>53500,00</b>	<b>53500,00</b>
Pláně	III/2057	PS	26400,00	<b>26500,00</b>	<b>26500,00</b>

Hedčany	III/2293	PS	18000,00	<b>18160,00</b>	<b>18160,00</b>
Březina - Osek	II/232	RO	45500,00	<b>45700,00</b>	<b>45700,00</b>
Bukov	II/234	RO	33900,00	<b>33800,00</b>	<b>33800,00</b>
II/605 Rokycany	II/605	RO	34000,00	<b>33800,00</b>	<b>33800,00</b>
Otín – Křínov	III/20169	TC	11700,00	<b>11700,00</b>	<b>11700,00</b>
Lobzy	III/1993	TC	12700,00	<b>12600,00</b>	<b>12600,00</b>
Lesná	III/19910	TC	43000,00	<b>43570,00</b>	<b>43570,00</b>
Borovany	III/2003	TC	14000,00	<b>14000,00</b>	<b>14000,00</b>
Stříbro	III/20316	TC	41500,00	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>
Planá	III/19839	TC	27000,00	<b>27100,00</b>	<b>27110,00</b>
Kosov	III/2004	TC	9500,00	<b>9600,00</b>	<b>9600,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>738040,00</b>