

**Příloha výroční zprávy organizace Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace za rok 2012
seznam realizovaných akcí**

1.1. Stručný popis realizace projektů 5., 11., 18., 20. a 21. výzvy

ROP v roce 2012:

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)	224 669	- navazuje na 1. část obchvatu dokončeného v r.2007 - délka komunikace 2720,7 m v kategorii S 9,5 s 3 okružními křižovatkami a 4 mostními objekty (2 mosty nové a 2 stávající mosty rekonstruované) - *	Sdruž. „Strabag + Bogl a Krýsl + Silnice Klatovy – Přeložka Klatovy“
II/197 Horšovský Týn – Srby	21 996	- rekonstrukce od okružní křižovatky sil. II/197 a II/200 v H. Týně až na konec obce Nová Ves, kategorie S 6.5, délka 1 156 m, vybudování nových chodníků, cyklostezky, dešťové kanalizace a vodovodu - *	Silnice Horšovský Týn a.s.
Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek	25 298	- přeložka komunikace II/184 mimo obec Hájek, navržena v kategorii S 7.5 s návrhovou rychlostí 70 km/h. vznikly 2 křiž. tvaru „T“ napojující obec Hájek, délka je 930,5 m. - *	Silnice Klatovy a.s.
Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková	60 726	- 2 úseky rekonstrukce: 1. od konce obce Klenčí pod Č. až po začátek odboč. pruhu křiž. se sil. III/19514 v délce 8 876 m; 2. úsek od této křiž. k hraničnímu přechodu Lísková/Höll v délce 599 m (i průtah obcí) - *	Sdružení „Silnice Klatovy a.s. + Silnice Horšovský Týn a.s.“
Silnice III/18323 průtah obcí Krchleby	0	- stavba bude zahájena v měsíci březnu 2013.	Strabag a.s.
II/230 Nepomuk - Přestice, 1. část	170 190	- rekonstrukce sil. II/230 v délce 10 892 m od hranice města Nepomuk za obec Skašov včetně rekonstrukce mostu ev.č. 230–001, přeložky 2 úseků komunikace o délce 1 782 m a odstranění 2 bodových závad	Sdružení „Strabag + Metrostav + PSVS + SAT“
III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce	31 188	- komplexní rekonstrukce stávající kom. ul. K Hrádku a části ulice Ve Višňovce; řešení inženýrských sítí včetně odvodnění vozovky, rekonstrukce veřejného osvětlení a doprovodné sadové úpravy	Strabag a.s.
II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást)	120	- rekonstrukce silnice II/180 v délce 355m s úpravou křižovatky se silnicí II/231, úprava inženýrských sítí - navazující výstavba chodníků a parkovacích stání financovaná obcí Zruč-Senec	Sdružení „Froněk + Silnice Group“
II/201 Manětín - průtah	17 148	- rekonstrukce směrového vedení silnice II/201 v délce 355 m v historickém středu města, výstavba dešťové kanalizace, povrch vozovky:žulové kostky, spoluúčast města Manětín: úprava okolních ploch a chodníků - *	Sdružení „SG + Froněk – Manětín – průtah“



Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1	91 678	- první etapa přeložky - úsek od křižovatky se sil. II/183 k sil. III/11732 v délce více než 1,7 km, řešení inž. sítí, most přes Rakovský potok, 4 propustků. SO 109 přeložka III/11732:předčasné užívání	Sdružení „Swietelsky s.r.o. + VHS s.r.o.“
Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň-sever - Bor	236 973	- rekonstrukce silnice II/605 v délce 19 910m od hranice okresu Tachov/PS do Boru s vynecháním průtahů obcí včetně VDZ a výměny svodidel a dále rekonstrukce 2 mostů u Milíkova s příslušenstvím	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Berger Bohemia a.s.“
Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni	74 815	- vybudování 2,05 km nové kom. II. třídy od mostního objektu (přes údolí Vejprnického potoka, trať Plzeň – Domažlice a sil. II/203), podél západního okraje sídliště Skvrňany k Chebské ul.	Sdružení „Berger Bohemia + Metrostav + Strabag + Eurovia“
Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na Roudné- Chrástecká, 1.etapa	3 796	- 1. etapa zahrnuje rekonstrukci části Jateční třídy v délce 450 m, vybudování přeložky stávající komunikace v délce 627 m a výstavbu nového mostu	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Swietelsky s.r.o.“
Rekonstrukce II/196 Meclov	22 539	- reko nstrukce vozovky silnice II/196 v průjezdním úseku obcí Meclov, 1. úsek délky 880 m: kompletní rekonstrukce vozovky včetně úpravy podloží, 2. úsek 396,5 m: rekonstrukce povrchu komunikace	Silnice Horšovský Týn a.s.
Hlohová - oprava silnice III/1854 a III/1855 - 2.etapa	1 200	- v intravilánu obce budou opraveny silnice v kategorii S5,5/50(30), součástí přeložka plynovodu, odstranění 3 bodových závad	Strabag a.s.
II/190 a III/19016 průtah Chudenín	2 939	- rekonstrukce propustku, který byl v havarijním stavu. Dokončen propustek, probíhá výstavba dešťové kanalizace a úprava vodovodu (financuje obec)	Silnice Klatovy a.s.
III/18026 - průtah Starý Plzenec-Radyňská ul. - rekonstrukce	126	- kompletní rekonstrukce s výměnou dlážděného krytu za živičný v délce 845 m, s úpravou navazujících křižovatek a sjezdů včetně doprovodných ploch pro pěší a konečné zastávky – točny autobusů.	Sdružení „VHS s.r.o. + Alpine Bau + Bogl a Krýsl“
Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice	0	- rekonstrukce úseku silnice II/117 od křiž. se sil. II/230 Nepomuk – Přeštice ke konci obce Skašov o délce 611,2 m, úprava šířkových parametrů, vjezdů, zastávek, chodníků a odvodnění komunikace	Sdružení Skašov - Vedoucí úč. Habau CZ s.r.o.
III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice	57	- rekonstrukce úseku silnice III/18036 v délce 346,5 m od křiž. s ul. Komenského, výstavba kruhového objezdu na křiž. s ul. U hřiště (průměr 29 m), úprava autobusových zastávek a chodníků	Sdružení Chlumčany - Vedoucí úč. Habau CZ s.r.o.



Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
II/205 Nekmíř - průtah	172	- rekonstrukce zahájena v r.2013: v délce 1 120m v kategorii S 7,5, úprava 2 křižovatek a navazujících sil. III. tříd., 2 ochranné ostrůvky v místech pro přecházení, adaptační úsek ke snížení rychlosti při vjezdu od obce Tlucná, s obcí Nekmíř nové chodníky	Sdružení BERGER, Froněk, SG - Nekmíř průtah
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, úsek 1	100	- rekonstrukce 4 208 m dlouhého úseku představuje 1. část plánované rekonstrukce komunikace II/198 mezi křiž. se silnicí II/199 a obcí Přimda, zahájení 5/2013	Eurovia a.s.
II/605 Okružní křižovatka Křimická	100	- rekonstrukce a změna tvaru stávající průsečné křižovatky ul. Chebská a Prvomájová v Plzni-Křimicích na malou okružní křižovatku dle TP 135 - rekonstrukce jednotné kanalizace a přeložky inž. sítí	Není znám
Rekonstrukce mostů ev.č.201-040 a ev.č.201-041 v Manětíně	100	- rekonstrukce 2 mostů z r.1928 přes Manětínský p. a místní kom. v intravilánu: provedení nové spřažené desky, celoplošné izolace, říms, vyztužení nosné konstrukce uhlíkovými lamelami, úprava křiž. sil. II/201 a III/201 46	Není znám
Modrava - křižovatka na sil. III/16910 s MK	100	- podána žádost o dotaci z ROP NUTZ II Jihozápad: oznámení o kladném hodnocení přijatelnosti - zpracovává se PDPS - součást podkladů pro zadávací řízení, s obcí Modrava smlouva o spolupráci	Není znám
Rekonstrukce silnice II/200 H. Týn - Vidice	100	- podána žádost o dotaci z ROP NUTZ II Jihozápad: oznámení o kladném výsledku hodnocení	Není znám

Fotodokumentace

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)

Před zahájením prací:



V průběhu realizace:



Po dokončení realizace:



II/197 Horšovský Týn – Srby

Před zahájením prací:



V průběhu realizace:



Po dokončení realizace:



Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek

Před zahájením prací:



V průběhu realizace:



Po dokončení realizace:



Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková

Před zahájením prací:



Po dokončení realizace:



II/201 Manětín - průtah

Před zahájením prací:



Po dokončení realizace:



Stručný popis stavebních investičních akcí SÚS PK v roce 2012:

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
II/605 Rokycany - okružní křižovatka u Střelnice	4 962	- rekonstrukce průsečné křižovatky na okružní, spoluinvestorem (podíl 32 mil. Kč.) je město Rokycany. Okružní křižovatka bude o vnějším průměru 32 m, součástí jsou překládky inženýrských sítí	Skanska a.s.
III/180 6 Krašovice – zastávky	5 001	- rekonstrukce silnice v délce 0,122 km se směrovou a výškovou úpravou vozovky a řádným odvodněním. Výstavba chodníků, dvou chodníkových přejezdů s místními komunikacemi. Výstavba nové opěrné gabionové zdi a nového propustku - *	Strabag a.s.
Silnice II/231, stavební úpravy křižovatky ul. Na Roudné – U Velkého Rybníka na OK	12 459	- zřízení provizorní okružní křižovatky v místě stávající stykové a rekonstrukci stávajícího zastávkového zálivu MHD, okružní křižovatka bude o průměru 31 m, délka zálivu BUS 31 m, součástí i překládky inženýrských sítí - *	FRONĚK dopravní stavby s.r.o.
Rekonstrukce Chodov - Trhanov II.etapa	14 235	- kompletní rekonstrukce silnice III/19526 ve stávající šířce 6,0 – 6,5 m o celkové délce 549,11 m v průtahu obcí Trhanov navazující již na provedenou I. etapu - *	Silnice Horšovský Týn a.s.
Most č.ev.18028-1 Snopoušovy	10 159	- výstavba nového mostu na silnici III/18028 přes řeku Úhlavu u obce Snopoušovy, je založen na pilotách. Nosnou konstrukci tvoří zabetonované ocelové nosníky. Na mostě je provedena přímopojížděná izolace. Délka přemostění je 20,5m	SMP CZ a.s.
ZKT Chomlenka v obci Radnice	3 785	- stavba byla součástí větší investiční akce ZVS „Zkapacitnění toku Chomlenka“ financované z programu – Podpora zemědělských vodních toků. SÚS financovala dílčí část SO 201 - rámový most. Byla provedena výměna stávající nevyhovující rámové konstrukce za novou s větší kapacitou. - *	Důlní stavby Šindler s.r.o.
II/235 Havárie propustku v obci Terešov (Havárie kamen.mostu – kulturní památka)	4 917	- rekonstrukce řeší odstranění havarijního stavu kamenného klenbového propustku injektáží kamenného zdiva a dílčím přezděním v místech vypadlých kamenů - *	Silnice Nepomuk s.r.o.
II/193 Horšovský Týn - Littrowa ulice	890	- rekonstrukce části silnice II/193 - Littrowa ulice, od křižovatky se silnicí I/26 až po křižovatku s ulicí Jindřicha Jindřicha. Celková délka rekonstruovaného úseku je 76,78 m, plocha 485,1 m ²	Silnice Horšovský Týn a.s.

**SÚSPK**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
Most ev.č. 1783-1 Nové Mitrovce - rekonstrukce	8 403	- stavba řeší odstranění stávajícího mostu a výstavbu nového mostu v obci Nové Mitrovce, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, délka 7,06m - *	Bogl a Krýsl k.s.
II/233 Rek. komunikace v Radnicích vč. odvodnění	1 548	- rekonstrukce silnice navazující na "ZKT Chomlenka, SO rámový most. Probíhá stavební řízení. Před podpisem SOD. - *	Silba s.r.o.
II/233 Chrástecká ul., 2.část	7 992	- rekonstrukce silnice v délce 420 m včetně nové dešťové kanalizace, chodníků, cyklostezky a gabionové stěny.	VHS s.r.o.
III/18050 Radčice - zastávka MHD	962	- výstavba nového jednosměrného zastávkového zálivu pro autobusy MHD včetně odvodnění, nástupiště a navazujících chodníků	HABAU CZ s.r.o.
II/233 Zvíkovec propusty	16 356	- rekonstrukce dvou kamenných klenbových propustků v havarijním stavu. Řešeno podvlečením trub průměru 1,2 m a zřízením gabionových opěrných zdí. - *	Stavby mostů Praha a.s.
Nepomuk - kruhová křižovatka K1 u Sokolovny	3 770	- rekonstrukce nepřehledné průsečné křižovatky na silnici II/191 na okružní křižovatku, celková délka úseku je 100m, spoluinvestor město Nepomuk (chodníky, veřejné osvětlení, úprava napojení místní komunikace)	Eurovia CS a.s.
III/19910 Tachov - Americká	6 262	- byla provedena celková oprava silnice III/19910 v Tachově Americké ulici o délce 650 m včetně podkladů, zřízení silničních obrub a odvodnění	Strabag, a.s.
Rokycany, silnice II/605 - Soukenická ulice (výměna oken)	529	- výměna 20 ks oken v ul. Soukenická na základě podmínek výjimky z limitů hluku vydané Krajskou hygienickou stanicí do roku 2015	EKOLA group s.r.o., T-BAU 2000 s.r.o.

Fotodokumentace

III/180 6 Krašovice -zastávky

Před zahájením prací:



Po dokončení realizace:



Silnice II/231, stavební úpravy křižovatky ul. Na Roudné – U Velkého Rybníka na OK

Před zahájením prací:



Po dokončení realizace:



Rekonstrukce Chodov - Trhanov II.etapa

Před zahájením prací:



V průběhu realizace:



Po dokončení prací:



ZKT Chomlenka v obci Radnice

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



II/235 Havárie propustku v obci Terešov

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



Most ev.č. 1783-1 Nové Mitrovce - rekonstrukce

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



II/233 Rek. komunikace v Radnicích vč. odvodnění

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



II/233 Zvíkovec propustky

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



1.2. Přehled stavebních neinvestičních akcí SÚS PK v roce 2012:

Název akce	Cena (tis. Kč vč. DPH) k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
II/201 Mladotice- Vladměřice - dokončení	25 000	- celoplošná oprava povrchu v délce 4 280 m. Provedení výsprav výtluků a dorovnání nerovností, pokládka vyrovnávací vrstvy tl. 8cm a obrusná vrstvy 5 cm. Opravy silničních propustků a úprava stávajících sjezdů. Dosypání krajnic, osazení směrových sloupků a provedení VDZ - *	Sdružení Mladotice – Vladměřice, BERGER BOHEMIA a.s. a Froněk spol. s r.o.
III/19847 Velký Rapotín-Maršovy Chody	9 780	opraveno 2 044 m silnice položením vyrovnávky a obrusu v rozsahu 11 758 m ² . Pročištění příkopů, úprava krajnic a nové VDZ – plast.	Strabag, a.s.
Most ev.č. 201-053 Caltov	12 164	oprava: odstojení mostu, reprofilace mostovky nadbetonováním ,celoplošná izolace, nové římsy, elastické mostní závěry, sanace celé konstrukce a osazení zábradelního svodidla vč. nového vozovkového souvrství. Délka mostu 27 m *	ZNAKON a.s.
II/188 Horažďovice, oprava povrchu	18 473	- oprava povrchu komunikace II/188 o délce 1.809 m, který byl v havarijním stavu. V celém rozsahu úpravy bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, sanace trhlin, položena ložní vrstva a nový krytový koberec a nástřík VDZ. - *	Silnice Klatovy a.s. + Vodohospodářské stavby, s.r.o.
III/18051 Malesice - Chotíkov	16 089	- zesílení stávajícího podloží technologií recyklace za studena v tl. 20 cm. Pokládka dvou nových asfaltových vrstev o celkové délce 2,3 km. Výstavba nového propustku pr. DN 600. Obnovení krajnic, provedení vodorovného a svislého dopravního značení a pročištění příkopů - *	Sdružení BERGER BOHEMIA a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.
II/183 Přeštice - Skočice- oprava krytu	18 158	- oprava povrchu silnice II/183 mezi Přešticemi a Skočicemi (včetně průtahu): odfrézovány asfaltové vrstvy v tl. cca 90mm a položeny nové 2 asfaltové vrstvy v tl. 90mm, nové krajnice a pročištěny příkopy, oprava propustku. Délka úseku je 2 816,5m	Eurovia CS
Oprava silnice II/188 Defurovy Lažany - hranice okresu	17 275	- oprava povrchu komunikace II/188 v úseku z obce Defurovy Lažany na hranice okresu o délce 1912 m, který byl v nevyhovujícím stavu. V celém rozsahu úpravy bylo provedeno odfrézování stávajících	Silnice Klatovy a.s.

**SÚSPK**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Název akce	Cena (tis. Kč vč. DPH) k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
		asfaltových vrstev, sanace trhlin, položena ložní vrstva a nový krytový koberec a nástřik VDZ.	
II/231 mosty Jateční	5 388	- jedná se o provádění údržby, měření a úklidu provizorního a historického mostu přes řeku Berounku na sil. II/231, Jateční ulice v Plzni	SDS Exmost a.s., Česká realizační s.r.o., Inset s.r.o.
II/199 Hlinné – Tisová	1 510	- zhotoven dvouvrstvý koberec v rozsahu 10 910m ²	AET s.r.o.
III/1839 Bořice - Zahořany	4 404	- celoplošná oprava krytu části komunikace III/1839 od konce obce Bořice směrem na obec Zahořany. Celková délka úseku je 1 670 km, celková plocha je 9 254 m ²	Silnice Horšovský Týn a.s.
II/193 Horšovský Týn - X III/18310	5 148	celoplošná oprava krytu části komunikace II/189 od konce města Horšovský Týn po křižovatku se silnicí III/18310 na obec Lazce. Celková délka opravovaného úseku je 1.520 km, celková plocha úpravy je 9 720 m ² .	Silnice Horšovský Týn a.s.
Most ev.č. 1695-1 Čepice	2.276	- oprava mostu ev.č. 1695-1 před obcí Čepice (nefunkčnost stávajících mostních závěrů - v důsledku zatékání docházelo zejména k degradaci úložného prahu opěr, degradoval bok nosné konstrukce a odvodňovací žlaby byly značně zkorodované), oprava narušené vozovkové vrstvy a zvýšení životnosti stávajícího přemostění	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Oprava komunikací III/17127 a III/17125 v obci Žihobce	6.665	- oprava silnic III. třídy, vč. lokálních sanací, v průtahu obcí Žihobce; navázala na stavbu kanalizace v obci, - stavba zajistila homogenitu opravy krytů a v úsecích rekonstrukce byly provedeny nové konstrukční vrstvy, vyřešeno odvodnění a byla provedena úprava přidružených pruhů mezi vozovkou a stávající zástavbou - *	Silnice Klatovy a.s.
III/2325 Osek - Vitinka - oprava povrchu	5 075	- celoplošná oprava krytu komunikace v délce 2,65 km - *	EKOSTAVBY Louny s.r.o.

**SÚSPK**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Název akce	Cena (tis. Kč vč. DPH) k 31.12.2012	Stručný popis (* - fotodokumentace stavby za tab.)	Zhotovitel
II/230 - Týnec - oprava povrchu	7 000	- položena nová obrusná vrstva tl. 50mm v délce 1 936m o ploše 14 257m ² a zhotoveno VDZ plast	Strabag a.s.
II/193 Zhořec – Nečtiny	2 101	- celoplošná oprava silnice v délce 1,13 km. Výsrava výtluků, pokládka dvou živičných vrstev o průměrné celkové tl. 10 cm	HABAU CZ s.r.o.
III/180 3 Ledce – Žilov	5 028	- celoplošná oprava silnice v délce 1,55 km, extravilán mezi obcemi Ledce a Žilov. Výsrava výtluků, pokládka dvou živičných vrstev o průměrné celkové tl. 10 cm - *	HABAU CZ s.r.o.
II/187 Nepomuk - Soběsuky - oprava krytu (Průtah Soběsuky)	3 429	- oprava krytu v průtahu obcí Soběsuky na silnici II/187 v délce 705,81m. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl.5cm. Provedení vyrovnávky z obalovaného kameniva v tl.3 cm a obrusné vrstvy v tl. 4cm. Byla provedena úprava odvodnění.	Swietelsky stavební s.r.o.
II/183 Průtah Horušany - oprava krytu	2 960	- stavba řeší opravu krytu na silnici II/183 v průtahu obcí Horušany. Celková délka opravované komunikace je 507,97 m. Oprava spočívá v odfrézování stávajícího živičného krytu a pokládce nové obrusné vrstvy. - *	Berger Bohemia a.s.
III/2033 Vochov – Tlučná	4414	- celoplošná oprava silnice v délce 1,69 km. Výsrava výtluků, pokládka dvou živičných vrstev o průměrné celkové tl. 11 cm. Pročištění silničních příkopů a provedení vodorovného dopravního značení - *	HABAU CZ s.r.o.

II/201 Mladotice-Vlasměřice – dokončení

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



Most ev.č. 201-53 Caltov

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



II/188 Horažďovice, oprava povrchu

Po zahájení prací:



Po ukončení realizace:



III/18051 Malesice - Chotíkov

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



Oprava komunikací III/17127 a III/17125 v obci Žihobce

Před zahájením prací:

Po ukončení realizace:



III/2325 Osek - Vitinka - oprava povrchu

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



III/180 3 Ledce - Žilov

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



II/183 Průtah Horušany - oprava krytu

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



III/2033 Vochov – Tlučná

Před zahájením prací:



Po ukončení realizace:



2.1. Opravy a údržba komunikací z provozního příspěvku

OBLASTNÍ SPRÁVA JIH

2.1.1. Středisko výroby Domažlice

2.1.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
II/185 Koloveč, Palackého ul.	578	Celoplošná oprava, 1 895 m ²	Silnice Horšovský Týn, a. s.
II/193 Horšovský Týn - Lazce	5 148	Celoplošná oprava, 9 888 m ²	Silnice Horšovský Týn, a. s.
III/1839 Bořice – Zahořany	4 404	Celoplošná oprava, 10 230 m ²	Silnice Horšovský Týn, a. s.
III/1851 Horní Kamenice	565	Odvodnění silnice v obci, 570 m	SILBA s. r. o.
III/1851 Horní Kamenice	426	Celoplošná oprava, 2 990 m ²	STAVMONTA, s. r. o.
III/19354 Semněvice - Mezholezy	499	Celoplošná oprava, 1 485 m ²	SILBA s. r. o.
III/19359 Mrchojedy	1 044	Celoplošná oprava, 2 450 m ²	Silnice Horšovský Týn, a. s.
III/18310 x II/193 – Lazce	235	Modernizace svodidel LS	Flop – dop. značení s. r. o.
190-003 Všeruby	325	Oprava mostu – křídlo, opěrná zeď	SILBA s. r. o.
III/1904 Nevolice	295	Souvislá oprava krytu, 760 m ²	Silnice Horšovský Týn, a. s.

2.1.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
II/184 Oprava sil. II/184 – Koráb-Kdyně	Nátěr, 15 686 m ²	SÚS PK středisko 24
III/1835 Zahořany - Radonice	Nátěr, 1 311 m ²	SÚS PK středisko 24
III/1836 - x I/22 - Zahořany	Nátěr, 3 186 m ²	SÚS PK středisko 24
III/18320 x II/183 – Zelený Háj	Nátěr, 4 478 m ²	SÚS PK středisko 24
III/1859 Kanice - Příkříče	Nátěr, 3 283 m ²	SÚS PK středisko 24
III/19010 x I/22 - Spáňov	Nátěr, 1 941 m ²	SÚS PK středisko 24
III/20010 Nový Dvůr – Kocourov - Horšov	Nátěr, 19 935 m ²	SÚS PK středisko 25
III/19353 Doubrava	Oprava propustku 6,6 m (+nová čela, zábradlí)	SÚS PK středisko 25
III/1831 Nahošice	Zřízení nového propustku, 7,5 m	SÚS PK středisko 24
III/0225 Dobříkov	Zřízení nového propustku 7,5 m	SÚS PK středisko 24
189-003 Výhledy	Svodidla (výměna za zábradlí)	SÚS PK středisko 23
190-003 Všeruby	Prodloužení svodidel LS	SÚS PK středisko 24
183-007 Hradiště	Oprava mostu – čela	SÚS PK středisko 24
18310-001 Lštění	Oprava mostu – klenba, čela, zábradlí	SÚS PK středisko 24
19347-001 Kvíčovice	Oprava mostu – opěry, římsy, zábradlí	SÚS PK středisko 25
19347-002 Štichov	Oprava mostu – oprava římsy, zábradlí	SÚS PK středisko 25
19367-003 Pasečnice	Oprava mostu – údržbová stavební úprava	SÚS PK středisko 23
III/18310, 1853, 20010	Frézování krajnic, 80 000 m ²	SÚS PK středisko 25
II/200 Horšovský Týn	Frézování krajnic, 1 399 m ²	SÚS PK středisko 25
II/200 Miřkov	Výsrava vozovky asf. směsí Miřkov, 1 399 m ²	SÚS PK středisko 25
II/189 Frézování vozovky	Draženov – Klenci, 1 093 m ²	SÚS PK středisko 23
II/183 Chrastavice – Radonice	Výsrava vozovky AB, 2 100 m ²	SÚS PK středisko 24

2.2.1. Středisko výroby Klatovy

2.2.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
Týnec – opravy komunikací po kanalizaci	396	Celoplošná oprava , 1024,4 m2	Silnice Klatovy, a.s.
Rekonstrukce mycího zařízení mechanizačních prostředků SÚS PK- OS Klatovy v Sušici	905	Osazení odlučovače lehkých kapalin a jeho napojení na vnitroareálovou kanalizaci včetně úpravy odvodnění povrchu části dvora	MIPROS, k.s., Úzká 55/12, 301 00 Plzeň
Oprava havárie propustku – Drnový potok – silnice směrem na Podolí	505	Oprava propustku	SILBA s.r.o., nám. generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Oprava opěrné zdi a povrchu komunikace Úloh	449	Oprava OZ	SILBA,s.r.o.,
Oprava komunikace II/185 Švihov, Čechova ulice	955	Celoplošná oprava , 1262 m2	EUROVIA Silba,a.s., Lobezská 1191/74, 32600 Plzeň
Oprava opěrné zdi III/17214 Velké Hydčice	498	Oprava OZ	Stavby Šafanda, s.r.o., Chanovice 69, 341 01 Horažďovice
Oprava havárie propustku II/187 Brod	571	Nový propustek z trub ocel. DN 1200	EUROVIA Silba,a.s.,
Oprava komunikace III/1882	862	Celoplošná oprava 1378 m2	Silnice Klatovy a.s.
Řezání a zalévání spár II/171	250	Sanace pracovních spar a trhlin, 2450 bm	PDC SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
Sanace výtahové šachtice v areálu SÚS Klatovy	67	Sanace zdiva a zamezení vztlínání vlhkosti ve zdivu výtahové šachty	Vladislav Sýkora, Losiná 390, 332 04 Nezvěstice
Oprava opěrné zdi Chlístov	499	Oprava OZ	Stavby Šafanda s.r.o.,
Oprava komunikace III/117 66 – Točnick – bodové výspravy	465	Bodové výspravy krytu, 551 m2	Silnice Klatovy a.s.,
III/19122 – Klatovy, Gorkého ulice, oprava povrchu a odvodnění	994	Celoplošná oprava krytu + výměna ul. vpusti, 2 061 m2	Silnice Klatovy a.s.,
Oprava komunikace III/1847 – Mlýnec – Poleň (540 bm)	1 195	Celoplošná oprava krytu, 2700 m2	EUROVIA Silba a.s.,
Oprava komunikace III/1847 – Mlýnec – Poleň (650 bm)	240	Celoplošná oprava krytu, 560 m2	EUROVIA Silba a.s.,
Výměna svodidel (pouze pásnic a trubkových spojek) Nýrsko železniční most	1 152	Montáž svodnic (úroveň zadržení N2) pouze pásnic a trubkové spojky, 1040 bm	Značky Plzeň s.r.o., K Trnové 106, 330 12 Horní Bříza

2.2.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
186 14 – 7 most před obcí Třebomyslice	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 35
169 11 – 3 most za Prášily přes Prášilský potok	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 37
171 15 – 2 most za obcí Kunkovice	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 36
1698 – 2 most před obcí Tedražice	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 36
169 – 006 most za obcí Rábí	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 37
145 – 005 most přes Luční potok v obci Nové Městečko	Celková oprava mostu	SÚS PK středisko 36
III/1867 Vítkovice – Újezd u Plánice	Nátěr dvojitý 11 335 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř. 34
III/1826 Vřeskovice - Biřkov	Nátěr dvojitý 15 965 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř. 33
III/1731 Mečichov	Nátěr dvojitý 4500 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř. 35
III/172 13 Boubín - Kejnice	Nátěr dvojitý 9 375 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř.35
III/187 19 Zbynice – Nalžovské Hory	Nátěr dvojitý 13 665 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř.36
III/17220 Parýzek	Nátěr dvojitý 7537 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř.37
III/1457 Kašperské Hory - Tuškov	Nátěr dvojitý 3204 m ²	OS Sever(Tachov)+OS JIH (Klatovy) stř.37
III/18516 Drslavice	Rigolnice a odvodnění 50 m	SÚS PK středisko 33
III/1846 Dlažov	Rigolnice 30 m, obrubníky 150 m	SÚS PK středisko 33
III/1846 Miletice	Rigolnice 35 m	SÚS PK středisko 33
III/1826 Biřkov	Výsrapy balenou pod nátěr 95 t	SÚS PK středisko 33
III/19016 Chudenín - Fleky	Výsrapy balenou pod nátěr 150 t	SÚS PK středisko 33
III/1846 Miletice	Vyrovnaní silnice – souvislé 250 m ² , 35 t	SÚS PK středisko 33

**SÚSPK**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

III/19019 Hodousice	Vyrovnnání silnice – souvislé 2400 m ² , 320 t	SÚS PK středisko 33
III/19023 Hamry	Zhotovení propustku 8 m	SÚS PK středisko 33
III/17128 Lazny – hr.okr.KT	Oprava 2ks propustů	SÚS PK středisko 37
III/17219 kř.II/172 - Damíč	Oprava propustu	SÚS PK středisko 37
III/17126 Rozsedly - Šímanov	Oprava propustu	SÚS PK středisko 37
III/16995 Rejštej - Červená - opěrná zeď	oprava opěrné zdi, utržený svah	SÚS PK středisko 37
III/17220 Paryzek	Výspravy balenou pod nátěr , 80 t.	SÚS PK středisko 37
III/1457 Kašperské Hory - Tuškov	Výspravy balenou pod nátěr, 30 t.	SÚS PK středisko 37
III/17213 Karlovce - Kejnice	vyrovnnání+výsprava balenou pod nátěr 1600m ²	SÚS PK středisko 35
III/1731 odbočka Mečichov	vyrovnnání + výspravy balenou pod nátěr 360 m ²	SÚS PK středisko 35
III/18614 Horažďovice - Olšany	Bodové výspravy asfaltových krytů ,340 m ²	SÚS PK středisko 35
III/18622 Milčice- Myslív	Bodové výspravy asfaltových krytů ,280 m ²	SÚS PK středisko 35
III/1869 Štipoklasy - Kramolín	Bodové výspravy asfaltových krytů ,360 m ²	SÚS PK středisko 35
III/1875 Lovčice – Pohoří	sanace betonů mostu včetně říms	SÚS PK středisko 35
II/186 Pačejov- Plánice	celková oprava čel propustů 2 ks	SÚS PK středisko 35
III/18614 Horažďovice - Olšany	Celková oprava čel propustů 2 ks	SÚS PK středisko 35
III/1882 Chanovice – Velký Bor	Celková oprava čel propustů 2 ks + torkret	SÚS PK středisko 35
II/188 Horažďovice – Velký Bor	Oprava říms +torkrétování zdiva propustu	SÚS PK středisko 35
III/1733 Horažďovice - Komušín	Oprava říms, sloupků a spárování opěr kamenného zdiva propustu.	SÚS PK středisko 35
III/1881 Chanovice – Defurovy Lažany	Zřízení žlabovnic odvodnění 20 bm.	SÚS PK středisko 35
III/18624 Smrkovec - Břežany	Zřízení žlabovnic odvodnění 40 bm.	SÚS PK středisko 35
II/139 Horažďovice – Horažďovice předměstí	Oprava odvodnění , zřízení příkopu	SÚS PK středisko 35



II/186 Klatovy – Bolešiny	Bodové výspravy asfaltových krytů, 1032 m ²	SÚS PK středisko 34
II/182 Měčín – Bílky	Bodové výspravy asfaltových krytů, 750 m ²	SÚS PK středisko 34
II/191 Ostřetice - Petrovičky	Bodové výspravy asfaltových krytů, 250 m ²	SÚS PK středisko 34
II/117 Předslav – Nedanice	Bodové výspravy asfaltových krytů, 465 m ²	SÚS PK středisko 34
III/0229 Lhůta	Oprava propustku	SÚS PK středisko 34
III/117 66 Točnick - Předslav	Oprava propustku	SÚS PK středisko 34
III/11760 Bezděkov - Hráz	Oprava propustku	SÚS PK středisko 34
II/182 Měčín - Bílky	Oprava krajnice 533 bm	SÚS PK středisko 34
II/145 Nové Městečko	Bodové výspravy asfaltových krytů, 90 m ²	SÚS PK středisko 36
II/171 kř. Libědice - Hlavňovice	Bodové výspravy asfaltových krytů, 141 m ²	SÚS PK středisko 36
II/187 Sušice - Hrádek	Bodové výspravy asfaltových krytů, 135 m ²	SÚS PK středisko 36
III/1698 Sušice – Tedražice	Bodové výspravy asfaltových krytů, 145 m ²	SÚS PK středisko 36
III/1717 Podolí	Oprava opěrné zdi a propustku	SÚS PK středisko 36
III/18714 Buršice	Oprava opěrné zdi	SÚS PK středisko 36
III/17114 průtah Mokrosuky	Zřízení odvodnění vozovky včetně osazení žlábků 110 m	SÚS PK středisko 36
III/18713 Zdebořice	Zřízení odvodnění vozovky včetně osazení žlábků 85m, osazení přejezdových roštů 10m	SÚS PK středisko 36
III/17111 kř. 1719 - Újezdec	Oprava odvodnění vozovky – 300 m, oprava 2 ks propustků	SÚS PK středisko 36
III/1719 Chlístov	Oprava poškozeného svahu a propustku	SÚS PK středisko 36
III/18719 kř. Mířenice – Nalžovské Hory	Nátěr z asfaltové emulze 15 000m ²	SÚS PK středisko 36

2.3.1. Středisko výroby Plzeň-jih

2.3.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava VDZ -přechody	213	obnova VDZ plošné 303m ² , vodící proužky 5616bm	Eurovia Silba a.s.
III/18028 Snopoušovy	106	Oprava krytu vozovky 204m ²	Eurovia CS a.s.
II/178 Seč Blovice mikrokoberec	1511	Dvojitý nátěr 7700m ²	Eurovia Silba a.s.
III/18027-III/18029,III18326 průtah Dolní Lukavice výspravy vozovky	236	plošné výspravy výtluků 471m ²	Silba s.r.o.
III/1775 oprava povrchu Chválenice	655	Oprava krytu vozovky 1217m ²	Eurovia CS a.s.
III/17714 oprava povrchu Mítov	1460	Oprava krytu vozovky 3620m ²	Silba s.r.o.

2.3.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

most - evidenční číslo	Stručný popis	Zhotovitel
III/18323 Lhota-hr.okr. DO	Nátěr jednovrstvý 10 000m ²	SÚS PK středisko 67
III/11742 Blovice-Hradištský Újezd	Nátěr jednovrstvý 15 300m ²	SÚS PK středisko 67
II/187 Neurazy	Nátěr jednovrstvý 8600m ²	SÚS PK středisko 67
II/1872 Neurazy	Nátěr jednovrstvý 2200m ²	SÚS PK středisko 67
III/18030 Zastávka Přeštice	Nátěr jednovrstvý 9360m ²	SÚS PK středisko 67
III/18040 Hradčany	Nátěr jednovrstvý 6840m ²	SÚS PK středisko 67
III/18027-Lišice průtah	Nátěr jednovrstvý 6100m ²	SÚS PK středisko 67
III/18027-D. Lukavice- Přeštice	Nátěr jednovrstvý 4100m ²	SÚS PK středisko 67
III/18614 plošná oprava vozovky Mileč	výspravy výtluků + plošná oprava emulzí	SÚS PK středisko 46
II/183 propustek Střížov	obnova propustku	SÚS PK středisko 44
III/11742 propustek Přešín	obnova propustku	SÚS PK středisko 45
III/1774 propustek Netunice	obnova propustku	SÚS PK středisko 44
III/18028 propustek Snopoušovy	obnova propustku	SÚS PK středisko 44
III/18214 propustek Kucíny	obnova čel propustku	SÚS PK středisko 44
18214-2 most Kucíny	obnova čel propustku	SÚS PK středisko 44
1777-2 most Zdemyslice	sanace zábradelních zdí torkretem	SÚS PK středisko 45
183-014 most Vodokrty	reprofilace betonových konstrukcí	SÚS PK středisko 45
02015-3 most Hradiště	obnova mostního svršku , sanace B konstr. profilace koryta	SÚS PK středisko 45
1871-1 most Vojovice	obnova mostního svršku, sanace B konstr. profilace koryta	SÚS PK středisko 46
230-002 most Kucíny-Dolce	oprava odvodnění a a svahových kuželů	SÚS PK středisko 44
11748-1 most Klášter	oprava zábradelní zdi po DN	SÚS PK středisko 46



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

III/18020 Kruhový objezd směr St.Plzenec	plošné výspravy se zafrézováním	SÚS PK středisko 45
183-019 most Štáhlavy	oprava ŽB zábradlí po DN	SÚS PK středisko 45

OBLASTNÍ SPRÁVA SEVER

2.4.1. Okresní správa Plzeň-sever

2.4.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2011	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava komunikace v obci Vejprnice – sil. II/203	67	Frézování výtluků a následná výprava teplou obalovanou směsí – 500 m ²	SUSPK-stř. 76+67+Silba s.r.o.
Oprava komunikace na silnici II/203 u x Kamenný Újezd	235	Frézování celého jízdního pruhu a následná oprava teplou obalovanou směsí u ČS ONO – 473 m ²	SUSPK-stř. 76+67+Silba s.r.o.
Nástřik VDZ – šíře 12,5 cm – na silnici II/203	96	Nástřik VDZ – šíře 12,5 cm – na silnici II/203 od x Kam. Újezd – hr.TC – Tj.: 9720 bm	Eurovia Silba
Nástřik VDZ – šíře 12,5 cm – na silnici II/203	94	Nástřik VDZ – šíře 12,5 cm – na silnici II/203 v obcích Vejprnice a Tlučná – Tj.: 2500 bm	Eurovia Silba
Oprava komunikace u obce Červený Újezd – sil. III/0267	195	Frézování povrchu a následná celoplošná oprava povrchu teplou obalovanou směsí 650 m ²	Silba s.r.o.
Celoplošná prava silnice II/180 Třemošná	2262	Frézování povrchu, souvislá obnova živičného krytu 2297m ² , mikrokoberec 3105m ²	Bitunova
Oprava propustku III/204 2 Dolní Bělá	184	Celková oprava propustku Dn500 délky 6m včetně nátoky	Česká Realizační
Zalévání spar II/193	20	Oprava 200m „divokých“ trhlin vozovky	Simost
II/201 – oprava povrchu vozovky kř.II/232-Všehrady	237	frézování vozovky, obrusná vrstva ACO, 357 m ²	Eurovia a s.
II/201 – oprava povrchu vozovky Všehrady-Holovousy	148	frézování vozovky, obrusná vrstva ACO, 212 m ²	Eurovia a.s.
II/205 Manětín,II/231 Kaceřov- zhotovení svodidel	323	Zhotovení svodidel na silnici II/205 Manětín v rozsahu 100 bm, zhotovení svodidel na silnici II/231 v rozsahu 160 bm (svodnice dodány objednatelem) včetně stanovení místní úpravy.	Značky Plzeň s.r.o.
III/1806 Krašovice, rek. svodidel	239	Zhotovení svodidel v obci Krašovice v délce 208 bm	Značky Plzeň s.r.o.
II/205 Loza-Dražehň-nátěr vozovky	170	Emulzní nátěr vozovky (mikrokoberec) v úseku Loza – Dražehň v rozsahu 7 000 m ²	SST Stříbro
II/201 Manětín-Vladměřice-zalítí spar	31	Emulzní zalítí převážně středových spar ve vozovce na silnici II/ 201 v rozsahu 300 bm	Simost

2.4.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava Dolanského mostu na silnici II/180	Výměna a nátěr urezlých tyčí, omítací a zednické práce-640bm	SÚS PK středisko 76
Oprava komunikace u obce Červený Újezd – sil. III/0267	Frézování výtluků a následná oprava teplou obalovanou směsí po zimě - 1027 m ²	SÚS PK střediska 76 +67
Oprava komunikace v obci Zruč – Senec – sil. II/180 x II/231	Frézování povrchu v křižovatce a následná výsrava teplou obalovanou směsí – 222 m ²	SUS PK-stř. 76+67
Oprava komunikace III/201 52 –x 20153-Krsy	Povrchová celoplošná oprava pomocí nanášení kameniva frakce 2/5 – 59,36 t a 4/8 – 67,9 t a	SUS PK-stř. 75+67
III/2314 + III/2318 – oprava povrchu vozovky Jarov-Obora	dvojitý nátěr asfaltovou emulzí, 5512 m ²	SUS PK stř. 67+73
II/231 – oprava povrchu vozovky Zruč-Nynice	dvojitý nátěr asfaltovou emulzí, 5512 m ²	SUS PK stř. 67+73
III/18010 – oprava povrchu vozovky Třemošná-kř.Č.Bříza	dvojitý nátěr asfaltovou emulzí, 5512 m ²	SUS PK stř. 67+73
Oprava komunikace v obci Třemošná – sil. II/180	Frézování výtluků a následná oprava teplou obalovanou směsí po zimě - 1027 m ²	SUSPK-stř. 76+67

2.5.1. Okresní správa Plzeň-město

2.5.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
Zimní údržba komunikací	7581	Zimní údržba vybraných silnic II. a III. třídy na území okresu PM včetně zajištění dispečerské činnosti	Vodohospodářské stavby s.r.o.
Opravy mostů a propustků	1637	Drobné opravy mostů, oprava čel propustků, zajištění průtočnosti, úprava vtoků a výtoků	SIMO - stavební společnost, s.r.o., Česká realizační s.r.o., ERAGE s.r.o.
Celoplošné opravy silnice III/18032	1313	Oprava silnice III/18032 v úseku Výhledová – K Malé Homolce, dále v úseku od křižovatky s ul. Za Rybárnou ke hřbitovu a výspravy tryskovou metodou směrem na Radobyčice	SILBA s.r.o.
Celoplošné opravy silnice II/180	955	Celoplošné opravy silnice II/180 v úseku Dolanský most, Chrást, Kyšice	SILBA s.r.o.
Výspravy výtluků	876	Výsprava výtluků po zimním období a průběžné opravy vzniklých závad	ISKOM s.r.o., SILBA s.r.o., Česká realizační s.r.o.
Čištění a opravy kanalizačních vpustí	845	Čištění kanalizačních vpustí s protlakem a bez protlaku a průběžné provádění oprav zjištěných závad	Ekolevel s.r.o.
Kosení travních porostů	593	Strojní sekání a ruční dosekávání při silnicích II. a III. třídy na území okresu PM	Jaromír Švec – AGROIMPULS
Svodidla II/203 Vejprnická a II/180 Kyšice - Dýšina	497	Výměna části svodidel u silnice II/203 Vejprnická a II/180 Kyšice – Dýšina	FLOP dopravní značení s.r.o.
Prohloubení příkopů	431	Čištění, prohlubování a přetvarování příkopů	Ladislav Procházka
Řez a průklest křovin, prořez a kácení stromů	311	Zdravotní prořez v aleji Radčická, odstranění infikovaného hlohu na Jateční ul., řez a průklest Valcha, Nová Huť, Malostranská	Mokoš Pavel s.r.o., FeBa servis s.r.o., Ladislav Procházka, Česká realizační s.r.o.
Úprava krajnic	294	Strhávání případně dosypávání krajnic	Ladislav Procházka
Sanace spár	284	Sanace spár a trhlin ve vozovce.	Jan Mastný s.r.o.
Obnova VDZ	259	Průběžná obnova VDZ, zejména přechody pro chodce, šipky, stop čáry a vodící čáry	FLOP dopravní značení s.r.o., SILBA s.r.o.
Deratizace kanalizačních vstupů	236	Deratizace kanalizačních vstupů, 2x (250 + 350) ks na silnicích II. a III. třídy na území města Plzně	Desinsekta s.r.o.
Úklidy komunikací	180	Strojní čištění s ručním předčištěním silnic II. a III. třídy na území okresu PM	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Výspravy tryskovou metodou	178	Provedení výsprav tryskovou metodou zejména na silnicích II/180 a II/233	SILBA s.r.o.

2.5.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
Most 18032-3 mezi Radobyčicemi a Útušicemi	Oprava a očištění dna a svahů koryta	SÚS PK, OSS, SV PM, středisko 82
Most 18032-4 Tyršův most	Oprava a očištění kuželů, odstranění křovin	SÚS PK, OSS, SV PM, středisko 82
II/180 od x s I/26 směr Kyšice	Obnova odvodnění, pročištění žlabovek 200bm	SÚS PK, OSS, SV PM, středisko 82

2.6.1. Okresní správa Rokycany

2.6.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
III/2341 Odvodnění komunikace v Holoubkově	358	Odvodnění povrchu komunikace, zřízení opěrné zdi – 40 bm	VAKOS s.r.o. Rokycany
III/2316 Zřízení propustku v obci Darová	384	Rekonstrukce silničního propustku, včetně čel a příkopů-11 bm	PROTEMO STAVBY a.s.
II/233 Smědčice	165	Sanace poškozených zdí-18 m ²	Bögl a Krýsl, k.s.
II/605 Kařez	479	Rekonstrukce mostního zábradlí včetně stavebních prací-76 bm	PSVS a.s. Praha
II/235 Terešov	51	Oprava propustku – 1 ks	Silnice Nepomuk
III/2341 Těškov-Lhota p./R.	81	Oprava středových spár včetně zálivky-790 bm	PDC SIMOST s.r.o. Brno

2.6.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
II/233 Sedlecko-Střapole	Oprava čel propustku, 10 m ²	SÚSPK středisko 53
III/11725 Skořice-Mirošov	Bodové výspravy asphalt. krytů, 3600 m ²	SÚS PK středisko 53
II/232 Osek-Břasy	Frézování asphaltového krytu a výspravy, 540 m ²	SÚS PK středisko 53
II/232 Osek-Břasy	Bodové výspravy asphalt. krytů, 15 000 m ²	SÚS PK středisko 53
III/2341 Holoubkov-Těškov	Bodové výspravy asphalt. krytů, 12 500 m ²	SÚS PK středisko 53
III/23325 Sedlecko-Bušovice	Bodové výspravy asphalt. krytů, 3 850 m ²	SÚS PK středisko 53
II/605 Borek-Svojkovice	Oprava mostního objektu ev.č. 605-047- 26 bm	SÚS PK středisko 53
III/11731 Kornatice	Bodové výspravy asphalt.krytů, 8 500 m ²	SÚS PK středisko 53
III/11735 Koranatice-Mešno	Bodové výspravy asphalt.krytů, 2 500 m ²	SÚS PK středisko 53
II/232 Újezd u Radnic-Němčovice	Bodové výspravy asphalt. krytů, 500 m ²	SÚS PK středisko 54
III/2351 Líšná-Jablečno	Bodové výspravy asphalt. krytů, 600 m ²	SÚS PK středisko 54
II/233 Hlohovice	Zřízení odvodnění komunikace, zatrubnění příkopu, zpevnění krajnice a oprava vpustě – 20 m ²	SÚS PK středisko 54
III/23324 Kameneč	Oprava čel propustku, úprava vtoku a výtoku – 5 m ²	SÚS PK středisko 54
II/234 Bukov	bodové výspravy asphalt. krytů, 450 m ²	SÚS PK středisko 54
II/235 Přisednice-Drahoňův Újezd	Oprava mostního objektu ev.č. 235-004 – 42 bm	SÚS PK středisko 54
III/23515 Ostrovec-Lhotka	Bodové výspravy asphalt. krytů, 3 000 m ²	SÚS PK středisko 54
III/23513 Třebnuška	Bodové výspravy asphalt.krytů, 2 500 m ²	SÚS PK středisko 54
III/23215 Němčovice	Bodové výspravy asphalt.krytů, 1 500 m ²	SÚS PK středisko 54
III/23219 Bujesily	Bodové výspravy asphalt.krytů, 2 600 m ²	SÚS PK středisko 54

2.7.1. Okresní správa Tachov

2.7.1.1. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena v tis. Kč vč. DPH k 31.12.2012	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava silnice II/199 Tisová	1 199	dvouvrstvý mikrokoberec 6 825 m ²	BITUNOVA spol. s r.o.
Oprava silnice II/230 od D5	1 199	dvouvrstvý mikrokoberec 6 578 m ²	BITUNOVA spol. s r.o.
Oprava silnice II/605 Bor	1 182	oprava silnice 1 590 m ²	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/19326	1 188	celoplošná výsrava 3 000 m ²	SILBA s.r.o.
Zpevnění svahu II/199 Tachov-Světce	100	Zpevnění svahu-dosypání	STRABAG a.s.

2.7.1.2. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
II/193-013 most Trpísty	zábradlí, sloupky	SÚS PK středisko 64
II/199 Branka-Pavlův Studenec	oprava propustku	SÚS PK středisko 66
II/199 Tachov-Světce	zpevnění svahu	SÚS PK středisko 66
II/199-003 Světce	oprava opěrných zdí	SÚS PK středisko 66
II/230-015 Svahy	oprava opěrných zdí	SÚS PK středisko 63
II/605 Stříbro	svodidla 12 bm	SÚS PK středisko 64
III/1978 Dubec	oprava propustku	SÚS PK středisko 65
III/19857 Třemešné	oprava propustku	SÚS PK středisko 65
III/2003 Borovany	oprava propustku	SÚS PK středisko 65
III/20156 Okr. Hradiště	oprava propustku	SÚS PK středisko 64

3.1. Středisko specializovaných činností

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
Úklid po zimě samosběr	v rámci SÚS PK 3 585 km	SÚS PK středisko 67
Čištění vozovek samosběr	v rámci SÚS PK 1 281 500 m ²	SÚS PK středisko 67
Nátěr dvojitý	v rámci SÚS PK 899 148 m ²	SÚS PK středisko 67
Frézování vozovky	v rámci SÚS PK 16 273 m ²	SÚS PK středisko 67
Čištění prasklin a spár včetně zalití	v rámci SÚS PK 19 952 bm	SÚS PK středisko 67
Krajnice seřiznutí	v rámci SÚS PK 118 000 m ²	SÚS PK středisko 67
Krajnice seřiznutí s naložením	v rámci SÚS PK 9 500 m ²	SÚS PK středisko 67
Odvoz zeminy z krajnic	v rámci SÚS PK 25 t	SÚS PK středisko 67
Hloubení příkopů strojně	v rámci SÚS PK 171 600 bm	SÚS PK středisko 67
Vpustě silně znečištěné - čištění strojně	v rámci SÚS PK 459 ks	SÚS PK středisko 67

Název akce	Stručný popis	Zhotovitel
Likvidace pařezů	v rámci SÚS PK 340 ks	SÚS PK středisko 67
Štěpkování	v rámci SÚS PK 158 hod.	SÚS PK středisko 67
Doprava kameniva	v rámci SÚS PK 16 365 t	SÚS PK středisko 67