

**Příloha výroční zprávy organizace Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace za rok 2014
seznam realizovaných akcí**

1.1. Stručný popis realizace projektů v roce 2014 technickým útvarem:

Tab. s přehledem všech realizovaných stavebních akcí TÚ:

Investiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul.1.máje) - doplatek	Rekonstrukce II/180 v průtahu Dobřany. Nové asfaltové vrstvy a odvodnění. Úprava šířkového uspořádání komunikace. Společná akce s městem Dobřany.	Bögl a Krýsl, k.s.	3 733
III/2013 12 Heřmanova Huť - průtah - doplatek	Částečná rekonstrukce silnice III/203 12 v Revoluční ulici v Heřmanově Huti v délce 1.067 m od železničního přejezdu před křižovatkou se silnicí III/20314. Šířkové uspořádání: základní kategorie MO2 7,0/50, zúžení na základní šířku 6,0m mezi obrubníky. Stavbou vyřešeno nedostatečné odvodnění silnice, přeložka sdělovacích kabelů O2. Obec Heřmanova Huť provedla výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, nových parkovacích míst.	Bögl a Krýsl, k.s.	3 579
Rekonstrukce Plzeňské ulice, Horšovský Týn (II/193)	Stavba SÚS PK řešila rekonstrukci křižovatky silnice II/193 s Plzeňskou ulicí. Stávající stav křižovatky nevyhovoval nárokům na bezpečnost dopravy. Byla provedena úprava poloměrů křižovatkových oblouků a výměna vozovkových vrstev. Společná akce s městem Horšovský Týn, které provádělo současně rekonstrukci Plzeňské ulice.	EUROVIA CS, a.s.	755
III/18032c Malostranská ul. v Plzni - stavební úpravy	Úpravy příčných profilů silnice v délce 160 m v úseku Květná – Jasanová ulice. Součástí stavby je přesun zastávek MHD, úprava křižovatky Jasanová ulice, vložení dělicích ostrůvků, cyklostezka a chodník, opěrná zeď, úprava trakčního vedení a veřejného osvětlení. Společná akce se SVSMP.	Berger Bohemia a.s.	3 574

most 11721/1 Medový Újezd, SO komunikace	Rekonstrukce v délce 509 m s rozšířením na normovanou šířku 7,5 a kompletní výměnou stávající konstrukce. Nový sjezd a oprava stávajícího propustku. SO 201 Rekonstrukce mostu a SO 401 Přeložka sdělovacího vedení provedeny v r.2011.	Swietelsky s.r.o.	6 199
III/0222a Kout na Šumavě - úprava silnice pod podjezdem 0222a-1	Předmětem stavby bylo snížení nivelety stávající komunikace III. třídy č. 0222a v místě železničního nadjezdu č. 0222a-1, čímž došlo ke zvýšení průjezdního prostoru na 4,5m. Technický návrh uvažoval navíc s rezervou 0,15m pro zajištění dokonalé ochrany ocelové konstrukce železničního mostu. Celková šířka komunikace v koruně je 7,50m. Délka rekonstruovaného úseku silnice III/0222a je 154,42m.	Silnice Klatovy a.s.	3 192
Rekonstrukce propustku II/230 - Víchov (havárie)	Starý nevyhovující propustek byl celý odstraněn a na jeho místě postaven nový trubní propustek s potřebným normovaným příslušenstvím včetně zábradlí a svodidel. Přilehlá část silnice II/230 byla nově opravena, včetně konstrukčních vrstev, obrusu a VDZ. Součástí stavby byly i nezbytné úpravy násypového tělesa komunikace a také terénní a sadové úpravy v okolí propustku.	Strabag a.s.	2 312
Most ev.č. 18032-4 Tyršův most	Výměna obou mostních závěrů nad opěrami, současně s bezprostředně navazujícími římsami na opěrách a vybourání hlavy závěrné zídky, dále výměna hrncových ložisek na Radobyčické opěře. Rekonstrukce rovněž zahrnuje opravu chodníků na celém mostě tj. vybourání stávajících vrstev asfaltu včetně izolace a provedení nové bezešvé izolace a chodníků.	Freyssinet CS a.s.	5 288
Městský okruh – ochranné prvky – most 201	Doplnění piktogramů “Draví ptáci” na protihlukové stěně mostu přes Vejprnické údolí.	Metrostav a.s.	559
Celkem			29 191

Neinvestiční stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
II/231 mosty Jateční	Provádění údržby, měření a úklidu provizorního a historického mostu přes řeku Berounku na sil. II/231, Jateční ulice v Plzni	EXMOST, Česká realizační, INSET	1 561
III/199 33 Kostelec - průtah	Provedení celkové opravy povrchu silnice č. III/199 33 v průtahu obcí Kostelec o délce 863 m. Byla položena nová ložní a obrusná vrstva, prohloubení silničních příkopů, dosypání krajnic a zhotovení nového VDZ – plast.	Strabag a.s.	2 635
III/1699 Červená - Rejštejn, oprava gabiónové zdi (I.etapa)	Předmětem stavby je rekonstrukce havarijního stavu dvou úseků stávající gabiónové stěny u silnice III. třídy mezi obcemi Rejštejn a Červená. V roce 2014 byl realizován úsek č. 1 o délce 65 m. Úsek č. 2 o délce 84 m bude realizován v roce 2015.	Algon a.s.	2 266
Provizorní most Jateční – demontáž	Demontáž ocelového provizorního mostu včetně provedení povrchové úpravy mostovky (přímo pojezdná izolace systém Bridgemaster) v úložištích ŘSD - sklad MP Litomyšl a MP Provodín.	EXMOST s.r.o.	10 264
II/605 Plzeň – Křimice, úsek mezi MO a OK Křimická	Povrchová oprava krytu vozovky včetně obnovy VDZ v úseku mezi dokončenými stavbami „MO Domažlická-Křimická“ a „II/605 Okružní křižovatka Křimická“. Délka úseku 600 m při šířce vozovky 11 m.	Eurovia CS a.s.	1 799
Rejštejn, silnice II/169 (Pozn. Spoluúčást - povodňová akce)	Předmětem stavby je sanace sesutého svahu za obcí Rejštejn na silnici pokračující ve směru Sušice. Havárie svahu je následkem povodní způsobených přívalovými dešti v červnu 2013. Svah tvoří zářez pro komunikaci II/169. Při sanaci svahu dojde k výstavbě gabiónových opěrných zdí, které trvale zajistí jak stabilitu svahu, tak krajnici komunikace.	Swietelsky stavební s.r.o.	987

Silnice III/20150 v úseku od silnice I/20 k obci Polínka (Pozn. Spoluúčast - povodňová akce)	Povrchová oprava krytu silnice III/201 50 v úseku od křižovatky se silnicí I/20 k začátku obce Polínka, v celkové délce 1881 m, o průměrné šíři 4m. Oprava byla provedena důsledku poškození povodněmi v 6/2013.	Robstav stavby k.s.	61
III/2322 oprava opěrné zídky v k.ú. Litohlavy	Sanace zemního svahu a nahrazení opěrné zídky zpevněním svahu systémem Green Terramesh v délce 50 m. Součástí je částečné rozšíření vozovky a zřízení nezpevněné krajnice pro osazení svodidla	Algon s.r.o.	1 314
Most ev.č. 1773-2 Štáhlavice – Kornatice, zajištění bezpečnosti provozu	Výměna krajních ocelových podélníků mostovky včetně fixačních konzol, dále pak vyměněny 4ks diagonál na hlavním příhradovém nosníku. Protikorozní úprava nových prvků je provedena zinkováním.	VOM s.r.o.	591
II/117 a III/11757 – Letiny a Kbelnice	Předmětem stavby je oprava povrchu silnice II/117 v úseku Letiny – Letiny lázně a silnice 11757 Letiny – Kbelnice. Odfrézování obrusné vrstvy a položení nové obrusné vrstvy. Celková délka úseku je 2,4 km. Spoluúčast obce po překopech kanalizace.	Silnice Klatovy a.s.	1 171
III/11739 Těnovice – průtah	Oprava povrchu v průtahu Těnovicemi. Nová obrusná vrstva tl 5 cm. Délka úseku 450m Průměrná šířka komunikace 5,5m.	Strabag a.s.	915
Oprava propustku II/188 Kotouň	Byla provedena obnova stávajícího propustku pod silnicí II/188 u Spáleného rybníka za obcí Kotouň směrem na Nepomuk. Stávající propustek vyměněn za nový trubní propust z železobet. trub.	Silnice Nepomuk	1 182
III/23512 Januška	Povrchová oprava krytu ve dvou úsecích: 1. úsek – dl. 2170m, rozsah 8681m ² , spojovací postřik, vyrovnávka, asf. vrstva ACO 11 - 4cm; 2. úsek – dl. 1750m, rozsah 7350m ² , spojovací postřik, bez vyrovnávky, asf. vrstva ACO 11 - 5cm	Froněk s.r.o. - celá stavba 1 882tis.	2 388
II/193 Nečtiny - Zhořec	Celoplošná povrchová oprava silnice II. třídy v délce 2.335 m o rozsahu plochy 13.580 m ² vyspravením výtluků, pokládkou vyrovnávací a obrusné vrstvy.	EUROVIA Silba, a.s.	6 502

II/605 OK Křimice – oprava objízdných tras	Oprava asfaltového povrchu úseků místních komunikací, které byly využívány jako objízdné trasy v rámci realizace stavby okružní křižovatky na silnici č. II/605 Chebská x Prvomájová ulice - Plzeň-Křimice. Jedná se o vybrané úseky v rozsahu ulice Průkopníků v délce cca 100 m, ulice Kozolupská v délce cca 350 m a ulice Vochovská v délce cca 30 m. Opravy úseků zahrnují odfrézování stávajícího krytu v tl. 50 mm, dovyrovnání propadů a překopů, živичný spojovací postřik a pokládku asfaltové obrusné vrstvy	SILBA s.r.o.	761
III/0211 - Radějovice úprava odvodňovacího příkopu, propustek	Úprava stávajícího odvodňovacího příkopu silnice III/0211 u obce Radějovice u Přehýšova v okrese Plzeň-sever. Výstavba nového trubního propustku.	SILBA s.r.o.	445
II/210 Úterý – hr. okr.	Celoplošná oprava povrchu.	EUROVIA CS	3 215
III/1782 Hořehledy – oprava silnice	Oprava povrchu silnice III/1782. Spoluúčast obce po překozech kanalizace.	Strabag a.s.	581
III/19343 Hradec – oprava silnice	Oprava povrchu silnice III/19343. Spoluúčast obce po překozech kanalizace.	VHS s.r.o.	458
II/197 Bělá nad Radbuzou	Předmětem stavby byla oprava krytu silnice II/197 o celkové délce 382 m v obci Bělá nad Radbuzou (Dlouhá ulice) po pokládce inženýrských sítí a výstavbě nového chodníku. Začátek opravy je za železničním přejezdem (v místě autoservisu), konec opravy v místě x se sil.III/19711.	COLAS CZ, a.s.	1 280
II/183 hr. okr. RO – Lhůta	Oprava povrchu silnice II/183 u obce Lhůta. Délka úpravy 1,2km. Nová ložní asfaltová vrstva tl. 4cm a nová obrusná vrstva tl. 5cm.	Froněk s.r.o.	6 033
III/180 20 Barvínková ul.	Povrchová oprava krytu silnice včetně obnovy VDZ ve 3 úsecích v celkové výměře 5 500 m ² .	EUROVIA CS	1 560
Celkem			47 696

Stavební akce ROP – 18.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 1.etapa	1. etapa zahrnuje rekonstrukci části Jateční třídy v délce 450 m, vybudování přeložky stávající komunikace v délce 627 m a výstavbu nového mostu v délce 130 m přes řeku Berounku.	Sdružení „Eurovia CS a.s. + Swietelsky s.r.o.“	149 468
Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni	Vybudování 2,05 km nové komunikace II. třídy od mostního objektu (přes údolí Vejprnického potoka, trať Plzeň – Domažlice a sil. II/203), podél západního okraje sídliště Skvrňany k Chebské ul.	Sdružení „Berger Bohemia + Metrostav + Strabag + Eurovia“	253 745

Stavební akce ROP – 20.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Hlohová - oprava silnice III/1854 a III/1855 - 2.etapa	Celková rekonstrukce silnic v délce 1285 m včetně nových konstrukčních vrstev s veškerým silničním příslušenstvím.	Strabag a.s.	15 919
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, úsek 1	Rekonstrukce povrchu silnice II/198 včetně podkladních vrstev provedením recyklace za studena s následným zhotovením nové ložné a obrusné vrstvy silnice v délce 4 090 m. Součástí bylo dosypání a úprava krajnic, povrchová úprava navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek včetně nového VDZ v provedení plast.	Eurovia a.s.	39 598
III/18026 - průtah Starý Plzenec-Radyňská ul. - rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce průtahu ve Starém Plzenci v délce 845 m. Vybudováno nové odvodnění. Přeložky inženýrských sítí. Nový autobusový záliv. Spolupráce s Městem Starý Plzenec – chodníky a točna autobusů.	Sdružení Průtah Starý Plzenec - ved. úč. VHS	10 673
III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice	Kompletní rekonstrukce silnice III/18036 v Chlumčanech. Nové odvodnění. Na vjezdu do obce vybudována okružní křižovatka. Nový autobusový záliv. Spolupráce s obcí Chlumčany – chodníky a inženýrské sítě.	Sdružení Chlumčany – ved. úč. Held & Francke CZ s.r.o.	10 220

II/205 Nekmír - průtah	Rekonstrukce silnice II/205 v průtahu obce Nekmír o délce 1120 m v kategorii S 7,5; úprava dvou navazujících silnic III. tříd v místě křižovatek (celková délka: 1228m). Součástí stavby je rektifikace nevyhovujícího pravostranného oblouku a zřízení 1 adaptačního úseku pro snížení rychlosti při vjezdu do obce. V rámci zvýšení bezpečnosti byly postaveny dva ochranné ostrůvky v místech pro přecházení pro pěší a společně s obcí Nekmír provedeny nové chodníky. Součástí investice obce byla vybudována nová splašková kanalizace a vodovod.	Sdružení BERGER, Froněk, SG	46 579
-------------------------------	---	-----------------------------	--------

Stavební akce ROP – 21.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Modrava - křižovatka na sil. III/16910 s místní komunikací	Výstavba křižovatky sil. III/16910 a místní komunikace v nové poloze oproti stávajícímu stavu. Součástí vybavenosti řešeného projektu jsou autobusové zastávky, odvodnění komunikace, chodníky a svislé a vodorovné dopravní značení. Stavba ve spoluúčasti s obcí Modrava.	Silnice Klatovy a.s.	16 039
Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice 1	Rekonstrukce komunikace II/200 mezi městem Horšovský Týn a obcí Miřkov se zaměřením na zvýšení její únosnost v délce 7276,20m. Technologie rekonstrukce komunikace: odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 60 mm + ACO 40 mm). Šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění.	Sdružení Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy	46 439
II/605 Okružní křižovatka Křimická	Rekonstrukce a změna tvaru stávající průsečné křižovatky silnic II/605, III/2031 a III/18053 v Plzni – Křimicích na malou okružní křižovatku dle TP 135 dále kompletní výměna konstrukce vozovky na stávající silnici II/605 ul. Chebská v délce 360 m a III/2031 ul. Prvomájová v d. 130 m	BERDYCH plus s.r.o.	13 285

Rekonstrukce mostů ev.č.201-040 a ev.č.201-041 v Manětíně	Rekonstrukce mostů ev.č. 201 – 040 přes Manětínský potok a ev.č. 201 – 041 přes místní komunikaci v intravilánu města Manětín. Nosné konstrukce: ŽB monolitická trémová deska s podélníky a příčníky. Založení mostu je plošné na masivních betonových opěrách, u mostu ev.č. 201 – 040 i na středním pilíři. Nová spřažená deska, celoplošná izolace, vozovkové souvrství, nové římsy a nově provedený chodník. Úprava nevhodné křižovatky se silnicí III. třídy.	Skanska a.s.	9 338
--	--	--------------	-------

Stavební akce ROP – 24.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice 2	Rekonstrukce komunikace II/200 od konce obce Miřkov na hranici okresu Domažlice se zaměřením na zvýšení její únosnost v délce 3 345,17m. Technologie rekonstrukce komunikace spočívající v odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11 tl. 40 mm). Stávající šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění.	Strabag a.s.	14 074
Rekonstrukce silnice II/605 Bor - Velké Dvorce	Jedná se o pokračování celkové rekonstrukce silnice II/605 v délce 5 388m.	Silnice H. Týn a.s.	27 638
Most ev.č. 11762-2 Měcholupy	Náhrada stávajících mostů ev.č. 11762-2 a 11762-1 novým mostním objektem, který převede Q100 Měcholupského potoka. Most ev.č. 11762-2 převádí silnici III/11762 přes Měcholupský potok. Most ev.č. 11762-1 je mostem inundačním, který bude zrušen a nahrazen propustem DN 800. Mosty se nachází v intravilánu v obci Měcholupy.	HABAU CZ s.r.o.	7 406

Stavební akce ROP – 28.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, úsek 3	Pokračování další etapy rekonstrukce silnice II/198 v délce 3 963 m zhotovením nové podkladní vrstvy technologií recyklace za studena a dále zhotovení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí bylo pročištění silničních příkopů, úprava krajnic, sjezdů a rozjezdů křižovatek a nové VDZ – plast.	EUROVIA CS, a.s.	18 665
II/145 a II/169 Dlouhá Ves - Radešov (úsek A)	Stavba řeší rekonstrukci komunikace II. třídy ve směru Dlouhá Ves - Radešov č. II/169 a II/145 o celkové délce 1.290 metrů. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, zajištění svahů komunikace systémem Green Terramesh a zajištění skalních stěn horolezeckou technikou.	EUROVIA CS, a.s.	52
II/190 Všeruby - Chudenín	Jedná se o rekonstrukci komunikace II/190 v úseku od křižovatky se silnicí III/19011 u obce Pomezí, přes hranici okresů Domažlice / Klatovy, až na začátek obce Chudenín (průtah obcí Pláně byl vynechán). Celková délka rekonstruovaného úseku je 7,400 85 km. Rekonstrukce spočívala v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena a pokládce nové ložní vrstvy v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Navržená rekonstrukce vozovky respektovala v celé délce stávající šířkové a výškové poměry. Rekonstrukcí došlo k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.	Silnice Klatovy a.s.	24 600

<p>III/18025 a III/18027 průtah Štěnovice, rekonstrukce</p>	<p>Předmětem stavby byla rekonstrukce silnic III. třídy č. 18025 a 18027 v obci Štěnovice. V rámci rekonstrukce byla dosavadní dlážděná vozovka nahrazena novou s asfaltovým povrchem. V této souvislosti došlo k vybudování nového odvodnění komunikací, rekonstrukci a doplnění chodníků, úpravě autobusových zastávek a úpravě napojení místních komunikací. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a vybudování její nové části. Součástí stavby byly i vegetační úpravy. Spoluinvestorem akce byla obec Štěnovice.</p>	<p>Robstav stavby k.s.</p>	<p>7 113</p>
<p>most ev.č. 18027-2 Předenice</p>	<p>Most převádí komunikaci III/18027 přes řeku Úhlovu na konci obce Předenice. Cílem stavby bylo sanování konstrukce a spodní stavby a dosažení uspokojivé zatížitelnosti mostu. Současně bylo upraveno šířkové uspořádání na mostě, které navazuje na průtah Předenicemi.</p> <p>Byla provedena demolice stávajících úložných prahů a křídel, výměna přechodové oblasti za netlačivý materiál (výplňový a drenážní beton).</p>	<p>Skanska a.s.</p>	<p>466</p>
<p>II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Mrtník)</p>	<p>Kompletní rekonstrukce stávající komunikace II/204 průtahem obce Mrtník, včetně výstavby autobusových zastávek a nových chodníků a dešťové kanalizace. Spoluinvestorem stavby byla obec Mrtník. Délka rekonstruovaného úseku silnice je 737,34 m.</p>	<p>BERGER BOHEMIA a.s.</p>	<p>7 547</p>
<p>II/190 Gerlova Huť - Hartmanice</p>	<p>Stavba řeší stavební úpravu silnice II/190 v úseku Gerlova Huť - Hartmanice o délce 14.867 metrů včetně nutných úprav a rekonstrukci křižovatky Hartmanice - Prášily dle normových parametrů. Součástí projektu je zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a výměna směrových sloupků. Začátek úseku úpravy je na křižovatce silnic I/27 a II/190 a konec úseku je na začátku obce Hartmanice.</p>	<p>EUROVIA CS a.s.</p>	<p>44 690</p>

Horní Bříza - rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2	Celková rekonstrukce mostu ev.č. 1804-2 v Horní Bříze. Jedná se o most o jednom poli s délkou přemostění 11,50 m. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří 9 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků délky 13,00 m, spřažených s nadbetonovanou železobetonovou deskou. Založení mostu je hlubinné na pilotách.	Bögl a Krýsl k.s.	8 011
--	---	----------------------	-------

Stavební akce ROP – 30.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
II/190 Nový Spálenec - Všeruby	Jedná se o rekonstrukci komunikace II/190 v úseku od konce obce Nový Spálenec po začátek obce Všeruby (průtah obcí Maxov je vynechán). Celková délka rekonstruovaného úseku je 5,874 83 km. Rekonstrukce bude spočívat v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena a pokládce nové ložní vrstvy v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Navržená rekonstrukce vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové a výškové poměry. Rekonstrukcí dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.	EUROVIA CS a.s.	100
Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd - Klenčí	Jedná se o rekonstrukci silnice II/189 v úseku od křižovatky se silnicí I/26 v obci Draženov (za kruhovým objezdem), až po křižovatku se silnicí II/195 v Klenčí pod Čerchovem v délce 3 726,36 m. Rekonstrukce spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tl. 90 mm, opravě neúnosných míst a trhlin, a následné pokládce nové ložní vrstvy tloušťce 70 mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Rekonstrukcí dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.	COLAS CZ, a.s.	100

<p>III/19018 Nýrsko - Chodská ulice</p>	<p>Stavba řeší rekonstrukci silnice III/19018 v průjezdním úseku města Nýrsko a opravu povrchu ulice Petra Bezruče v Nýrsku. Účelem rekonstrukce Chodské ulice je optimalizace šířkového uspořádání silnice III/19018 v průtahu městem, vyřešení pohybu pěších, zajištění parkování osobní automobilů a řešení odvodnění. V ulici Petra Bezruče bude provedena oprava krytu vozovky, šířkové uspořádání zůstává zachováno. Součástí stavby je i výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a to kanalizace pro odvodnění komunikace a SSZ HZS Nýrsko.</p>	<p>Robstav stavby k.s.</p>	<p>639</p>
<p>II/117 Mirošov – Strašice etapa I.b a II.</p>	<p>Rekonstrukce silnice II/117 od železničního přejezdu ve městě Mirošov k začátku obce Dobřív. Celková délka činí 2 706 m. Rektifikace oblouku nevyhovujícího poloměru, v intravilánu budou doplněny a upraveny vpusti: napojeny do stávajících kanalizačních řadů. V extravilánovém úseku bude odvodnění vyřešeno pročištěním příkopů a rekonstrukcí propustků.</p>	<p>sdružení Swietelsky- Berger</p>	<p>853</p>
<p>Rekonstrukce silnice II/232 Břasy - Liblín, etapa 1</p>	<p>Celková délka rekonstruované komunikace činí 2 540 m. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5. Součástí rekonstrukce silnice II/232 v obci Břasy je úprava nevyhovující křižovatky silnic II/232, II/233 a III/23212 a tím odstranění bodové závady. V rámci stavby budou vybudovány dva ochranné ostrůvky a společně s investorem obcí Břasy budou doplněny místem pro přecházení a budou doplněny nebo opraveny chodníky. Na začátku i na konci obce Břasy bude umístěn adaptační úsek ke snížení rychlosti při vjezdu do obce. V rámci rekonstrukce sil. II/232 bude upraveno 7 ks autobusových zastávek</p>	<p>Robstav stavby k.s.</p>	<p>130</p>

Stavební akce ROP – 33.výzva	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
III/183 - Štáhlavy (ulice Dr.Holuba a Masarykova)	<p>Stavba řeší rekonstrukci komunikace na stávajících pozemcích v průtahu obce Štáhlavy. Zájmové území zahrnuje celou ulici Dr. Holuba a Masarykovu ulici a přilehlé chodníky v zastavěné části obce. Komunikace je navržena v šířce 6,5m. Délka úpravy je 432 m. Konstrukce vozovky je navržena v tl. 51 cm a ve skladbě (ŠD 15cm,MZK 17cm, ACP 9cm, ACO 6+4cm). Z geologického průzkumu doporučena sanace pláně v tl. 60cm.</p> <p>Stavba řeší úpravu křižovatky II/183 a III/18024. V Masarykově ulici bude vybudován ostrůvek pro bezpečnější přechod chodců. Obec Štáhlavy bude současně realizovat objekt SO 120 chodníky.</p>	Swietelsky stav.s. s r.o.	100
II/229 Kralovice – Kožlany	<p>Předmětem stavby je oprava silnice II/229 v na úseku obcí Kralovice a Kožlany za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění lokálních závad a nerovností, zvýšení únosnosti stávající vozovky a rekonstrukce mostu ev.č. 229-002. Délka: 2,855 km.</p>	příprava VŘ	100
III/18050 X Křimice – hranice okr. PM	<p>Rekonstrukce povrchu silnice ve dvou úsecích - úsek I. začíná za křižovatkou Plzeň-Křimice a končí na začátku obce Malesice (dl. úseku je 958,34 M) a úsek II. začíná na konci obce Malesice a je ukončen před křižovatkou Čemíny (Komberk)- Město Touškov (dl. úseku je 1878,70 M). Pokládka nového živičného souvrství, recyklace za studena podkladních vrstev na hloubku 180 mm dle TP 208, sanace 70% krajů vozovky šterkodrtí, instalace směrových sloupků a nástřik vodících čar. Součástí úprav je pročištění stávajících příkopů a propustků (obnova) a vybudování nových propustků. Komunikace je šířky cca 5 m + 2x nezpevněná krajnice 0,75 m.</p>	COLAS CZ, a.s.	100

III/19844 Tachov – Zadní Chodov	<p>Celková rekonstrukce povrchu silnice III/19844 v délce 10 511 m zhotovením nové podkladní vrstvy recyklací za studena a dále zhotovením nové ložné a obrusné vrstvy. Dále budou pročištěny silniční příkopy, upraveny krajnice, opraveny propustky, upraveny navazující sjezdy a rozjezdy křižovatek a zhotoveno VDZ – plast.</p>	Strabag a.s.	100
II/145 Radešov - Kašperské Hory	<p>Projekt řeší stavební úpravy silnice II/145 v úseku od křižovatky sil. II/145 a II/169 u obce Radešov na začátek města Kašperské Hory o délce 3.196 metrů včetně nutných úprav (např. napojení sjezdů, rozjezdů a komunikačních napojení), dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Práce budou prováděny za částečné uzavírky sil. II/145.</p>	Znakon a.s.	100
II/187 průtah Hrádek u Sušice	<p>Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky II/187 v průjezdním úseku obce Hrádek u Sušice. Rekonstrukce je navrhována za účelem prodloužení životnosti konstrukce vozovky, odstranění vyskytujících se povrchových poruch a zlepšení povrchových vlastností. Součástí stavby je výstavba dešťové kanalizace a úprava napojení MK.</p>	Silnice Klatovy a.s.	190
II/205 Aglomerační okruh – dokončení	<p>Zesílení únosnosti stávající komunikace II/205 a II/204 v extravilánu mezi obcemi Nekmíř – Tlucná, Tlucná – Loza, Mrtník-Loza, Loza - Dolní Bělá o celkové délce 4,6 km. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících propustků a hospodářských sjezdů, provedení krajnic, SDZ a VDZ.</p>	příprava VŘ	100

III/18019a K Hrádku	Rekonstrukce povrchu silnice ulice K Hrádku v celkové délce úprav 1336 m, průměrná šířka vozovky činí 5,5 m. Odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění vyskytujících se poruch podkladních vrstev (sanace) a pokládka nových asfaltových vrstev. Součástí stavby je úprava odvodnění, kácení vzrostlých stromů a sanace stávajících propustků pod komunikací a sjezdy. Odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění vyskytujících se poruch podkladních vrstev (sanace) a pokládka nových asfaltových vrstev. Začátek úprav navazuje na konec stavby "III/18019a stavební úpravy K Hrádku a Ve Višňovce", realizováno v roce 2012. Konec úprav je 50 m před křižovatkou s MK Nákupní.	Robstav stavby k.s.	100
II/193 Únehle – hranice okr. Tachov	Rekonstrukce silnice II/193 v délce 6 194 m zhotovením nových podkladních, ložných a obrusných vrstev včetně úpravy a přeložení dlažby v obci Trpísty. Součástí bude i oprava propustku, pročištění silničních příkopů, úprava krajnic, sjezdů a rozjezdů křižovatek a zhotovení nového VDZ – plast.	příprava VŘ	100
II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice - 1.úsek	Stavba řeší stavební úpravu silnice II/169 v úseku cca. 100 metrů od křižovatky sil. I/22 a II/169 na začátek města Rabí. Celková délka úpravy v rámci SO je 5.946 m. Součástí stavby je úprava napojení sjezdů, rozjezdů, opravy propustků a pročištění stávajících příkopů u propustků pod silnicí II/169, vodorovné dopravní značení, osazení svodidel. Navržená oprava povrchu vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové, směrové a výškové poměry. Práce budou prováděny za částečné uzavírky sil.II/169	Silnice Klatovy a.s.	100

Stavební akce Cíl 3	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189	Rekonstrukci silnice II/189 v průtahu obcí Klenčí pod Čechovem v úseku od křižovatky se silnicí II/195 na konec obce Klenčí pod Čerchovem. Součástí stavebních prací je rovněž rekonstrukce stávající dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace, výstavba chodníků, parkovacích a přilehlých ploch (investor Městys Klenčí pod Čerchovem), a rekonstrukce železničního přejezdu v Klenčí p. Č. (investor SŽDC). Celková délka rekonstruovaná komunikace: 1,872 km.	Silnice Horšovský Týn a.s.	22 695

Akce SFŽP	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje 2014 (v tis. Kč vč. DPH)
Ošetření památné aleje - Lomikarova alej v Trhanově	Projekt byl zaměřen na ošetření památné aleje o délce cca 1000 m, která lemuje po obou stranách komunikaci II/195 mezi obcí Trhanov a osadou Nový Hamr. V rámci projektu byly stromy odumírající, stromy s rozsáhlým poškozením a jedinci se souběhem těchto defektů pokáceny. U dalších jedinců byly provedeny řezy, a to podle potřeby buď výchovný, základní zdravotní řez anebo redukční řez. Na některých stromech byla provedena vazba stromů. Na místech po kácení stromů došlo k nové výsadbě.	Baobab s.r.o.	426

2.1. Opravy a údržba komunikací z provozního příspěvku

2.1.1. OBLASTNÍ SPRÁVA JIH

2.1.1.1. Středisko výroby Domažlice

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava svodidel II/189 Klenčí-Lísková	196	Oprava svodidel po dopravní nehodě	Značky Plzeň s.r.o.
Chodská Lhota III/1921,III/1922- oprava povrchu po kanalizaci	361	Pokládka asf. betonu ACO11	Silnice H. Týn, a.s.
III/1854 Hlohová	1.060	Přerovnání a rozrytí terénu, doplnění konstr. kamenivem vč. prolití asf.	Eurovia Silba, a.s.
III/19523 Valtířov	546	Přerovnání a rozrytí terénu, se zhuťněním, prolití asf., podrcení	Eurovia Silba, a.s.
III/1839, III/1839a Bořice	1.149	Celoplošná pokládka asf. ACO 11S	Berger Bohemia a.s.
Oprava silnice III/1854 Hlohová	1.060	Přerovnání a rozrytí terénu se zhuťněním, prolití asf., podrcení	Eurovia Silba, a.s.
III/1846 Černíkov-Rudoltice	2.757	Celoplošná oprava vozovky	Eurovia Silba, a.s.
Rekonstrukce staré admin. budovy na parkovací stání-Domažlice	467	Zřízení stání pro osobní automobily	Karpem a.s.
Rekonstrukce kotelny v Domažlicích	468	Výměna kotlů za nové	Plyntop-24servis s.r.o.
Hala na sůl Horšovský Týn	306	Zpevnění betonové stěny	Karpem a.s. H.Týn
III/1853 Osvračín	3.003	Celoplošná oprava vozovky	Eurovia CS, a.s.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
III/1854 Hlohová	505	Pokládka asf. koberce	SÚSPK středisko 24
III/19352 Staňkov-Puclice	89	Oprava-frézování-balená-bagela	SÚSPK středisko 25
III/19523 Valtířov	3.432	Oprava komunikace, vč. rekonstrukce příkopů a krajnic	SÚSPK středisko 23
Most 19354-3 Mezholezy - Darmyšl	310	Oprava-římsy, zábradlí, asf. povrch	SÚSPK středisko 25
Most 185-004 Chocomyšl	346	Oprava dlažby, omítek, opěr, podpěr, obrubníku	SÚSPK středisko 24
Most 18318-1 Strýčkovice	109	Oprava říms, zábradlí, vyčištění pod mostem	SÚSPK středisko 24
Most 18319-1 Čermná	59	Oprava říms, pročištění	SÚSPK středisko 24
III/1973 H. Metelsko - Hašov	359	Dvojitý nátěr asfaltovou emulzí	SÚSPK středisko 25
III/1971 H. Metelsko- Polžice	565	Dvojitý nátěr asfaltovou emulzí	SÚSPK středisko 25
II/197 propustek Újezd sv. Kříže	29	Oprava	SÚSPK středisko 25
Most 1846-2 Rudoltice	52	Oprava říms, výsrava křídel	SÚSPK středisko 22
Most 183-003 Radonice	74	Oprava podpěr, zábradlí	SÚSPK středisko 24
Most 19527-2 Pec	32	Oprava říms a vyzdění koryta vodního toku	SÚSPK středisko 23
III/1846 Všepadly - Černíkov	1.017	Celoplošný nátěr s podrcením	SÚSPK středisko 24
Most 0262-1 Mašovice	40	Výsrava most. oblouků, křídel a omítek	SÚSPK středisko 23
III/19352 Propustek M. Malahov	29	Oprava propustku	SÚSPK středisko 25
III/19711 Rybník - Smolov	1.472	Výsrava vozovky „Bagelou“	SÚSPK středisko 25

2.1.1.2. Středisko výroby Klatovy

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Zelená Lhota, oprava komunikace III/19023	604 875,00	Oprava komunikace po kanalizaci	Silnice Klatovy a.s.,
Havarijní stav střechy na dílně v Klatovech	543 180,00	Výměna střešní krytiny vč. laťování	KARPEM a.s.,
Oprava komunikace II/139 Horažďovice - předměstí	268 668,40	Oprava komunikace po kanalizaci	Silnice Klatovy a.s.,
Oprava komunikace III/17214 Velké Hydčice	577 255,00	Oprava silnice včetně odvodnění v průtahu obce Velké Hydčice	Silba s.r.o., nám. generála Píky, 326 00 Plzeň
Oprava komunikace III/1924 Janovice	1 077 974,00	Nový povrch asfaltobeton	Silnice Klatovy a.s.,
Nátěr střechy a klempířských prvků v Železné Rudě	359 885,46	Nátěry	PO-stav Václav Popelík, Musílkova 1299/224, 150 00 Praha 5
Oprava opěrné zdi II/187 Bližanovy	600 886,00	Opěrná zeď z bednicích dílců	EUROVIA Silba a.s.,
Oprava komunikace III/19210 Úborsko	601 754,78	Nový povrch asfaltobeton	EUROVIA Silba a.s.,
Oprava silnice II/139 Horažďovice	603 194,68	Nový povrch asfaltobeton	Silba s.r.o.,
III/18512 Bezděkov-oprava povrchu	1 617 801,00	Nový povrch asfaltobeton	ROBSTAV stavby k.s.,
II/191 Klatovy –Nýrsko-výměna ocelových svodidel	619 988,27	Montáž svodidel	FLOP-dopravní značení s.r.o.,

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12.2014	Stručný popis	Středisko
Most v obci Horažďovická Lhota ev. č. 0301-2	134 476,48	Oprava zábradelních sloupků, říms a přídlažby.	Horažďovice 35
Most za obcí Svrčovec ev. č. 185-010	109 728,64	Oprava čelních rámu Beneš a oprava říms.	Klatovy 33
Most za obcí Svrčovec ev. č. 185-011	103 678,94	Oprava říms a ukotvení zábradlí.	Klatovy 33
Oprava opěrné zdi na sil. II/185 Svrčovec	182 279,87	Oprava kamenné opěrné zdi	Klatovy 33
Most v obci Petrovice ev. č. 191-013A	128 114,31	Oprava omítek kamenné klenby, výsrava říms, oprava přídlažby.	Klatovy 34
Most před obcí Srbice ev. č. 1719-1	182 131,65	Oprava podhledu nosné konstrukce, oprava čelních zdí a říms.	Sušice 36
Most v obci Žichovice ev. č. 1694-4	372 421,66	Oprava přídlažby.	Sušice 37
Most před obcí Mířenice ev. č. 18720-3	68 554,67	Vyspárování křídel a opěr, oprava podhledu nosné konstrukce a oprava říms.	Sušice 36

2.1.1.3. Středisko Plzeň – jih

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava komunikace III/18614 Mileč	1614	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Silnice Klatovy a.s.
Oprava komunikace II/191 Nepomuk Nádražní ulice	600	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	COLAS CZ a.s.
Břeží - oprava deformace vozovky II/230	142	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Dnešice - oprava komunikace III/18030	276	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Oprava komunikace III/1774 Střížovice	3814	Spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka obrusné vrstvy	Strabag a.s.
Most ev.č 1773-2 Štáhlavice- Kornatice, zajištění bezpečnosti provozu	591	Lokální oprava ocelové NK	V.O.M.
Oprava svodidel III/11745 Vlčice	418	Výměna svodidel	Značky Plzeň s.r.o.
Oprava říms mostu č.ev.18210-1 Píčovice	592	Kompletní obnova říms na mostním objektu	JHP spol.s.r.o.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Vstiš-Černotín III/18037	2290	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 43
Honezovice průtah III/19340	445	Plošné výspravy asf. nátěrem	SÚSPK Středisko 43
Štěnovice-Losiná III/18025	1360	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 44
Lučičtě-Příkosice III/11740	1404	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Lučičtě-Vísky III/11739	1036	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Dvorec-Mileč III/19114	645	dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 46
X III/02015 hr. PK/JK (III/02018)	1215	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 46
Štáhlavy-X 18026 (III/18024)	630	Dvojitý udržovací nátěr	SÚSPK Středisko 45
Spálené Poříčí-Těnovice (III/11739)	154	Jednovrstvý nátěr	SÚSPK Středisko 45
III/19340 Hradec propustek	75	Výměna silničního propustku	SÚSPK Středisko 43
III/11750 Komorno propustky	135	Výměna 3 silničních propustků	SÚSPK Středisko 45
II/177 Radošice- oprava propustku	190	Oprava sil. propustku	SÚSPK Středisko 46
III/18029 Horní Lukavice propustek	95	Oprava sil. propustku	SÚSPK Středisko 44
III/11742 Hr.Újezd-Přešín propustky	160	Výměna 2 silničních propustků	SÚSPK Středisko 45
III/1774 Chouzovy-Střížovice propustky	190	Výměna 2 silničních propustků+čistění příkopů	SÚSPK Středisko 44
III/11756 Libákovice propustek	90	Výměna silničního propustku	SÚSPK Středisko 44
Most č.1777-3 Zdemyslice -Blovice	102	Sanace říms,čel,a odláždění koryta toku	SÚSPK Středisko 45

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Most č. ev. 18619-2 Nekvasovy	44	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 46
Most č.ev. 117-032 Dražkov	73	Obnova odplaveného odláždění koryta pod mostem	SÚSPK Středisko 44
Most č.ev. 18210-2 Pířchovice	70	Sanace ŽB říms výměna zábradlí	SÚSPK Středisko 44
Most č.ev. 19343-1 Hradec-Ves Touškov	40	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 43
Most č.ev. 19342-2 Miřovice	40	Sanace ŽB rámů a mostního svršku a spodní stavby	SÚSPK Středisko 43

2.1.2. OBLASTNÍ SPRÁVA SEVER

2.1.2.1. Středisko Plzeň – sever

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava propustku mezi obcemi Hněvnice - Kbelany na silnici III/2035	85	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 4m ² , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Oprava propustku na silnici III/2035 u obce Hněvnice	201	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 8m ² , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Oprava propustku na silnici III/2035 u obce Rochlov	96	Dopravní značení, bagrovací práce, 2x čelo propustku, výsrava asf. krytu ACO11 – 12m ² , oprava odkalovací nádoby, pročištění příkopu	Česká realizační, s.r.o.
Hloubení příkopů a čištění žlabovnic po příválových deštích u silnice II/180 nad obcí Tlučná.	59	Hloubení příkopů 0,5m ³ /m, délka 900 bm, čištění žlabovnic ručně – délka 900 bm, čištění 2 ks. propustků	Ladislav Procházka, úklidové práce
Vyčištění propustku pod silnicí II/180 nad obcí Tlučná.	33	Vyčištění propustku v délce 41 m, průměr roury 120 cm, výška nánosu 40 cm.	Ladislav Procházka, úklidové práce
Výsrapy výtluků od x I/20 do obce Příšov	86	II/180 – x I/20-Příšov – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 78,5m ² , tl. 5cm, 52m ² tl. 10 cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.
Výsrapy výtluků v místě od x III/1801 až na konec obce Příšov	42	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 48m ² , tl. 10cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.
Výsrapy výtluků od obce Příšov do obce Ledce na silnici II/180	90	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 48m ² , tl. 10cm, hutnění, zalití spár.	Silba s.r.o.

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Odvodnění příkopu v obci Tlučná	22	Pokládka nové odtokové roury a zřízení vpusti, odkalovací jímky a příkopu podél silnice II/203	Ladislav Procházka
Výsrava vyjeté krajnice u stavby RD na silnici II/180 v obci Příšov, včetně zalití spár asfaltovou záhlvkou.	68	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 145,1 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 25 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků na silnici III/1803 - x II/180, včetně zalití spár asfaltovou záhlvkou.	93	III/1803 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 134 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 172 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků mezi obcemi Ledce - Příšov na silnici II/180	94	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 137 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 98 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků v obci Příšov na silnici II/180	95 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 135 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 150 bm.	Swietelsky, s.r.o.
Výsrava výtluků na silnici II/180 mezi obcí Třemošná a X I/27.	96 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 74,2 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 91,4 bm.	Iskom, s.r.o.
Lokální výsrapy na silnici II/180 v obci Zruč - Senec, teplou obalovanou směsí ACO 11	92 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 142,6 m ² , tl. 5cm, hutnění, zalití spár 71,1 bm.	Iskom, s.r.o.
Výsrava na silnici II/180 – most přes D5 u OK Mexiko, teplou obalovanou směsí ACO 11	324 ,-	II/180 – frézování, lokální výsrava komunikace v rozsahu 957 m ² , tl. 4cm, hutnění, zalití spár 171,5 bm.	Eurovia Silba, a.s.
III/2293 Kozlany-Hedčany	588	Částečné frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm, DIO	VHS Teplice
II/232 Liblín-Kozojedy	530	Částečné frézování, spojovací postřik, ACO 11 tl.5cm, DIO	Eurovia Silba
II/210 Úterý-HOKV	2.214	Vyrovnávka a celoplošná oprava	Eurovia CS

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
II/ 210 obec Krsy	415	Vyrovnávka a celoplošná oprava	Silba s.r.o.
II/ 193 svodidla Manětín	78	Výměna svodidel	Značky Plzeň
II/ 193 x Újezd svodidla u propustku	53	Výměna svodidel u propustku	Značky Plzeň
III/205 1 Líšťany	31	Oprava komunikace	Silba s.r.o.
II/201 x Ostrov – hr. okresu TC	551	Výměna svodidel	FLOP s.r.o.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Hloubení příkopů a čištění žlabovnic po přivalových deštích u silnice II/180 nad obcí Tlučná.	101	Čištění žlabovnic ručně, nános 20 cm – délka 3500 bm	SÚS PK středisko 76
III/2293 Hedčany-Březko	798	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
III/23110 Plasy - Babiná	1221	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
III/201 29 kř.Černíkovice-Dřevce	555	Dvojitý emulzní nátěr	SÚS PK středisko 73 + SST
II/205 Manětín – Stvolny recyklovaná balená - BAGELA	469	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
III/20136 M. Týnec – Olšany recyklovaná balená - BAGELA	1 150	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
II/205 Loza – Tlučná recyklovaná balená - BAGELA	259	Lokální výspravy	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na III/2057	542	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na III/2058	189	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
Oprava komunikace – dvojitý nátěr na 20510	191	Dvojitý celoplošný nátěr	SÚS PK stř. 74
III/1806 oprava – povrch komunikace na propustku v Trnové	35	Lokál. odstranění asf. vrstvy vozovky – doplnění podloží – výprava tep. asf. směsí	SÚS PK stř. 74
II/204 Horní Bělá - Hubenov-recyklovaná balená	302	Lokální výspravy	SÚS PK středisko 75
II/ 210 Úterý	160	Výprava asf.emulzí a kamenivem	SÚS PK středisko 75
II/ 201 Manětín-Březí	273	Nátěr z asfaltové emulze	SÚS PK středisko 75

2.1.2.2. Středisko Rokycany

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Oprava kanalizace II/605	48	Výměna poklopů revizních šachet v obci Ejpovice	EKOLEVEL s.r.o.
Vodorovné dopravní značení na II/605	42	Zřízení středové čáry vodících pruhů a plošného značení v Rokycanech	FLOP d.z.
Oprava propustku na III/11732	43	Zřízení dlážděného odtokového rigolu u propustku mezi obcemi Rokycany-Veselá	SILBA s.r.o.
Zřízení VDZ na silnici II/605	238	Zřízení středové čáry, vodících pruhů a plošného značení mezi obcemi Rokycany - Ejpovice	FLOP d.z.
Oprava okružní křižovatky	355	Výměna opěrné zdi středového ostrůvku z gabionové na dlážděnou úpravu v Rokycanech	VAKOS s.r.o.
Ošetření spár horkou asfaltovou zálivkou na II/233 a III/11722	95	Zalítí spár asfaltovou zálivkou v obci Smědčice a v úseku mezi obcemi Holoubkov-Medový Újezd	Jan Mastný s.r.o.
Výměna svodidel silnice II/117	204	Nahrazení starých svodidel za nové v obci Strašice	FLOP d.z.
Výměna svodidel II/232	234	Nahrazení starých svodidel za nové v obci Březina	FLOP d.z.
Výměna svodidel na II/233	467	Nahrazení starých svodidel za nové mezi obcemi Radnice-Chomle	FLOP d.z.
Oprava lapolu	95	Oprava stěn lapolu včetně výměny přepážky, zřízení monolitické desky (víka) včetně 2 ks poklopů	VAKOS
Oprava silničního příslušenství na silnici III/23218	302	Úprava náspu, který vykazoval známky posunu, na komunikaci mezi obcemi Bujesily-Sviná	SWIETELSKY
Oprava komunikace III/23512	2 800	Zřízení asfaltového koberce včetně vyrovnávky za obcí Líšná	Fi FRONĚK
Údržba travní zeleně na silnicích III. tříd.	267	Strojní sečení silničních příkopů	Fi MOKOŠ

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
Seřezávání krajnic na silnici III/11732	154	Seřezávání krajnic a hloubení příkopů Nevid-Kakejcov v délce 1200 m	SÚS PK středisko 53
Hloubení příkopů na sil. III/11732	143	Hloubení příkopů a seřezávání krajnic s naložením materiálu v délce 1,4 km v úseku Rokycany-Veselá	SÚS PK středisko 53
Seřezávání krajnic na sil. III/11732	15	Seřezávání krajnic s odhozem do příkopu a hloubení příkopů v délce 4400 m - Rokycany-Veselá	SÚS PK středisko 53
Silnice III/11732, frézování výtluků a výspravy teplou obal.drtí - Bagela	944	Frézování výtluků a výspravy teplou obal.drtí - Bagela - cca 1500 m ² - Rokycany - Veselá, 260 t	SÚS PK středisko 53
Silnice III/11732-II.etapa	991	Frézování výtluků a výspravy teplou obal.drtí - Bagela - cca 2200 m ² (273 t) - Rokycany - Veselá	SÚSPK - středisko 53
Silnice III/2325	350	Vyrovnání propadlých krajů silnice teplou obalovanou drtí s následným zástříkem tryskovou metodou v délce 230 m (460 m ²) Vitinka-Bušovice	SÚSPK - středisko 53
Seřezávání krajnic III/2344	78	Seřezávání silnice a vyčištění příkopů za obcí Cekov	SÚSPK - středisko 54
Prořez křovin a stromů III/1183	83	Prořez křovin a stromů od křižovatky silnice II/605 směrem k obci Kařízek	SÚSPK - středisko 54
Vyčištění příkopu III/2343	12	Vyčištění příkopu silnice Těškov - Lhota	SÚSPK - středisko 54
Výspravy na silnici III/2351	142	Výspravy tryskovou metodou - Chotětín	SÚSPK - středisko 54
Most ev.č. 23324/3	177	Sanace mostu a opěr + oprava zábradlí u obce Kamenec	SÚSPK - středisko 54

2.1.2.3. Středisko Tachov

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč.DPH k 31.12.2014	Stručný popis	Zhotovitel
Nátěr ocelových konstrukcí - výměna poškozených částí plechového opláštění na střediscích Planá, Stříbro, Vysočany a Tachov	2357	Oprava opláštění	SMP CZ a.s.
Oprava komunikace III/19921 Milíře	4700	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/19920 Tachov- Halže	596	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	OBSTAV profi s.r.o.
Oprava silnice III/19846 Částkov- Velký Rapotín	594	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/19853 Dolní Újezd- Tachov	597	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
III/1999 Tachov-Oldčichov	27	Oprava krytu autobusové zastávky	ALGON a.s.
III/1994 Černošín	238	Oprava krytu	PROMONASTA s.r.o.
VDZ Těchlovice, Přimda, Tachov	72	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
VDZ Milíře	84	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
Svodidla rybník Kyvadlo silnice III/19920	234	Osazení svodidel	FLOP-dopravní značení s.r.o.
Oprava silnice III/19326 Kšice- Stříbro	596	Spojovací postřik, pokládka hutněné asfaltové vrstvy	SILBA s.r.o.
II/605 Stříbro, II/198 Tachov, II/230 Planá	2325	Zdrsňovací nátěr	BITUNOVA spol. s r.o.
II/605 Stříbro	40	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
II/198 Tachov	6	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.
II/230 Planá	31	Obnova VDZ	SILBA s.r.o.

B. Akce zhotovené vlastní činností

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
III/19327 Sviňomazy-oprava propustku	180	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
III/19842 Neblažov-celková oprava	250	Oprava propustku	SÚS PK středisko 66
II/193 Trpísta-hr.okr.-oprava mostu	160	Oprava mostu	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava opěrné zdi	360	Oprava opěrné zdi	SÚS PK středisko 65
III/20317 Prostiboř	53	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65
II/230 Stříbro	100	Oprava propustku	SÚS PK středisko 64
II/605 Přimda-oprava propustku	46	Oprava propustku	SÚS PK středisko 65
II/200 Čečkovice - Bor	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
III/1978 Velké Dvorce	10	Oprava čela propustku	SÚS PK středisko 65
Silnice III/198 29, Výškov	250	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 63
Silnice III/198 44, Březí	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 46, Velký Rapotín	100	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66
Silnice III/198 44 x s III/198 41, Chodský Újezd	150	Utržená krajnice po povodni	SÚS PK středisko 66

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Středisko
II/201 Kyjov - Ch. Planá	390	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/201 Planá - Vysoké Jamné	480	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 63
II/193 Trpísty - hr. okresu	294	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 64
II/605 V. Dvorce - Přimda	133	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 65
III/19844 Tachov Chodský Újezd	53	Recyklovaná balená	SÚS PK středisko 66
II/200 Čečkovice-výspr.tepl.obal.drtí	62	Výspr. tepl. obal.drtí	SÚS PK středisko 65
II/198 Újezd,II/195 Stráž,II/199 Malovice	420	Výsrava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
III/1993 Lobzy,III/2003 Borovany,III/20317 Prostiboř	532	Výsrava tryskovou metodou	SÚS PK středisko 65
II/195 Stráž	10	Vpustě a šachty-oprava	SÚS PK středisko 65

2.1.2.4. Středisko Plzeň - město

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem

Název akce	Cena tis. Kč vč. DPH k 31.12. 2014	Stručný popis	Zhotovitel
Strojní sekání příkopů a ruční dosekávání při silnicích II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	585	Strojní sekání příkopů a ruční dosekávání.	Mokoš Pavel s.r.o.
Čištění uličních vpustí na silnicích II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	267	Čištění uličních vpustí s proplachem a bez proplachu.	Ekolevel s.r.o.
Strojní čištění silnic II. a III. třídy na území okresu Plzeň – město v roce 2014	153	Strojní metení se samosběrem a ruční předčištění.	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Oprava silnice II/180 - Chrást (za přejezdem ČD směr Dolany)	465	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	EUROVIA Silba a.s.
Oprava silnice III/18016 Červený Hrádek - Kyšice (od křiž. s Vesnickou ul. u zast. MHD "Na samotě")	579	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	EUROVIA Silba a.s.
Oprava silnice III/23326 spojka Zábělá - Dýšina vč. křižovatky se sil. III/18015	537	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Oprava silnice III/18020 Koterov (konec obce směrem na Starý Plzenec)	601	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Deratizace kanalizačních vstupů na silnicích II. a III. třídy na území města Plzně v roce 2014 (2 zásahy)	238	Deratizace kanalizačních vstupů včetně následné kontroly účinnosti.	Desinsekta s.r.o.
III/18019 Sušická (od mostu Božkov k mostu přes Božkovský potok)	720	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
III/18016 Hrádecká od křižovatky s II/233 Zábělskou	457	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Oprava silnice II/180 (od hr.SV PJ do Kyšic)	1984	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm včetně VDZ.	EUROVIA CS a.s.
Most 180-011 Chrást - zajištění havarijního stavu paty mostních podpěr	590	Stabilizace mostních podpěr a úprava koryta pod mostem (ŽB deska).	SIMO - stavební společnost, s.r.o.

III/18032c Malostranská - oprava povrchu	568	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm, modifikovaný asfalt.	Berger Bohemia a.s.
Zimní údržba silnic a vybraných místních komunikací v okrese Plzeň – město	5564	Zimní údržba silnic včetně dispečerské služby.	Vodohospodářské stavby s.r.o.
MO Domažlická - Křimická, oprava přepravní trasy ul. V Dolově v úseku nad tratí	190	Asfaltový nátěr s podrcením.	Berger Bohemia a.s.
Oprava povrchu silnice III/18032 Zborovská (od zančky konec obce k ul. K Malé Homolce)	452	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.
Výměna svodidel u silnice II/231, Bílá Hora	165	Demontáž nevyhovujících svodidel a dodávka a montáž nových.	FLOP dopravní značení s.r.o.
Oprava silnice II/180 ve směru Chrást - Dolanský most	594	Frézování a pokládka hutněné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm.	SILBA s.r.o.

3.1. Výrobní úsek – středisko specializovaných činností technologií

Výkony dvouvrstevných nátěrů v roce 2014

úsek	č.silnice	okres	m2 plán	m2 redukce	m2 skut.
N.Kramolín-býv.Valtířov	III/19523	DO	26000,00	26500,00	26500,00
Hlohová- X Osvračín	III/1854	DO	6600,00	5300,00	5300,00
Všepadly- Černíkov	III/18413	DO	8500,00	11000,00	14000,00
Polžice-H.Metelsko	III/1971	DO	18160,00	18150,00	16800,00
H.Metelsko-Hašov	III/1972	DO	19553,00	9450,00	9400,00
Chudenín -Dvorce	II/19015	KT	5400,00	5400,00	5400,00
Jíno-Stropčice	II/182	KT	11965,00	11965,00	14000,00
Petrovičky-X III/1874	III/18710	KT	21000,00	18400,00	21000,00
Maňovice-Bor	III/18631	KT	15000,00	11400,00	8500,00
Smrkovec-průtah obce	III/18624	KT	2500,00	2500,00	2500,00
Horaždovice-Boubín	III/17213	KT	4500,00	4500,00	4500,00
Hartmanice-Štěpanice	III/1452	KT	10900,00	11000,00	11100,00
Hartmanice-H.Krušec	III/1453	KT	4000,00	3650,00	3900,00
Bešetín-Žihobce	III/17125	KT	11000,00	10000,00	13700,00
Odbočka Damič	III/17219	KT	4400,00	4400,00	4000,00
Parýzek-hr.okresu	III/17220	KT	6900,00	6900,00	4100,00
Stropčice	II/182	KT	27000,00	27100,00	27100,00
Nýrsko	III/19014	KT	4100,00	4100,00	4100,00
Chudenín objížďka		KT		10000,00	11100,00
Vstíš-Černotín	III/18037	PJ	15000,00	15000,00	15500,00
Honezovice průtah	III/19340	PJ	2500,00	1500,00	1800,00
Štěnovice-Losiná	III/18025	PJ	12500,00	12500,00	15500,00
Lučičtě-Příkosice	III/11740	PJ	10500,00	10500,00	9200,00
Lučičtě-Vísky	III/11739	PJ	7500,00	7500,00	7000,00
Těnovice-Sp. Poříčí	III/11739	PJ	0,00	3000,00	3000,00
Štáhlavy-X 18026	III/18026	PJ	9000,00	9000,00	8700,00
Radyně	III/18024	PJ	19000,00	19500,00	19500,00
Dvorec-Mileč	III/19114	PJ	7800,00	7800,00	7300,00
X 02015-hr. kraje	III/02018	PJ	9900,00	9900,00	10800,00
Nečtiny	II/193	PS	26100,00	26300,00	26300,00
Babiná	III/23110	PS	24400,00	24600,00	24600,00
Dřevec	III/20129	PS	10000,00	9800,00	9800,00
Plasy	III/2057	PS	53000,00	53500,00	53500,00
Pláně	III/2057	PS	26400,00	26500,00	26500,00

Hedčany	III/2293	PS	18000,00	18160,00	18160,00
Březina - Osek	II/232	RO	45500,00	45700,00	45700,00
Bukov	II/234	RO	33900,00	33800,00	33800,00
II/605 Rokycany	II/605	RO	34000,00	33800,00	33800,00
Otín – Křínov	III/20169	TC	11700,00	11700,00	11700,00
Lobzy	III/1993	TC	12700,00	12600,00	12600,00
Lesná	III/19910	TC	43000,00	43570,00	43570,00
Borovany	III/2003	TC	14000,00	14000,00	14000,00
Stříbro	III/20316	TC	41500,00	42000,00	42000,00
Planá	III/19839	TC	27000,00	27100,00	27110,00
Kosov	III/2004	TC	9500,00	9600,00	9600,00
CELKEM					738040,00