Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	ROKYCANY
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		

RAZÍTKO

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

OBCHVAT ROKYCANY

ODHAD NÁKLADŮ

SOUBOR	
DATUM	05/2025
STUPEŇ	STUDIE
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
	D.

OBCHVAT ROKYCANY, vyhedávací studie							
ODHAD STAVEBNÍHO NÁKLADU (cú 2025)							
číslo objektu	**STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY ***	**m.j.**	**počet m.j.**	**jednotková cena dle CN - cú 2025**	**základní cena dle CN - cú 2025 (bez DPH)**	**koef. expertní úpravy**	**celková cena dle CN vč. Expertní úpravy - cú 2025 (bez DPH)**
SO 101	TRASA 1 - silnice III. třídy (S 9,5) - extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	2,940	45 781 000 Kč	134 596 140 Kč	21,70%	163 803 502 Kč
SO 102	TRASA 1.1 - silnice III. třídy (S 9,5) - extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,620	45 781 000 Kč	28 384 220 Kč	21,70%	34 543 596 Kč
SO 103	TRASA 1.1a - silnice III. třídy (S 9,5) - extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,250	45 781 000 Kč	11 445 250 Kč	21,70%	13 928 869 Kč
SO 104	TRASA 1.2 - silnice III. třídy (S 9,5) - extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	1,570	45 781 000 Kč	71 876 170 Kč	21,70%	87 473 299 Kč
SO 105	TRASA 4 - silnice III. třídy (S 9,5) - extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,370	45 781 000 Kč	16 938 970 Kč	21,70%	20 614 726 Kč
SO 201	most 1 silniční S 9,5, novostavba	km	0,040	579 916 000 Kč	23 196 640 Kč	0,00%	23 196 640 Kč
SO 202	most 2 silniční S 9,5, novostavba	km	0,040	579 916 000 Kč	23 196 640 Kč	0,00%	23 196 640 Kč
SO 203	most 3 silniční S 9,5, novostavba	km	0,030	579 916 000 Kč	17 397 480 Kč	0,00%	17 397 480 Kč
SO 204	most 4 silniční S 9,5, novostavba	km	0,030	579 916 000 Kč	17 397 480 Kč	0,00%	17 397 480 Kč
	Součet STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY						***401 552 233 Kč***
	OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY						
SO 000	Všeobecné položky		6,00%				24 093 134 Kč
SO 001	přípravné práce		5,00%				20 077 612 Kč
SO 300	vodohospodářské objekty		6,00%				24 093 134 Kč
SO 400	inženýrské sítě		3,70%				14 857 433 Kč
SO 700	zabezpečovací a ochranná opatření		3,70%				14 857 433 Kč
SO 800	úpravy ploch		5,00%				20 077 612 Kč
	Součet OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY						**118 056 356 Kč**
	Stanovení přirážek:						
P1	*Navýšení ceny na nespecifikované práce z důvodu nedostatečných průzkumů umístění stavby - Komunikace - novostavba*						
	Komunikace - novostavba					8,00%	25 629 119 Kč
	Mosty - novostavba					8,00%	6 495 059 Kč
	Ostatní					5,00%	5 902 818 Kč
P2	*Navýšení ceny na enviromentální opatření*						
	Komunikace - novostavba					4,00%	12 814 560 Kč
	Mosty - novostavba					5,00%	4 059 412 Kč
	Ostatní					3,00%	3 541 691 Kč
	Součet PŘIRÁŽKY						**58 442 659 Kč**
	CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY + OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY + PŘIRÁŽKY						**578 051 248 Kč**
	CELKEM - cú 2025						**578 050 000 Kč**